

ZMLUVA O DIELO Č. RZ-09-07-2014

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany**1.1 Objednávateľ:****Obec Selice**

Sídlo:

Sov. Armády 1131, 925 72 Selice

Zastúpený:

Igor Mandák – starosta obce

IČO:

00306151

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. Bratislava, exp. SALIB

Číslo účtu:

ČAÚ-SK95 0200 0000 0026 1298 5654

Tel.:

+421 317792203

Fax:

+421 317792209

E-mail:

obecselice@salomon.sk

1.2 Zhotoviteľ:**REMOPEL, s.r.o.**

Sídlo:

Hollého 30/352, 083 01 Sabinov

Zastúpený:

František Onderčo, konateľ

Jozef Solár, konateľ

Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: František Onderčo,
konateľ

Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto
zmluvou: František Onderčo, konateľ

Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe: Bc. František Margita
(osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 10294*10-20*)

Dušan Kuka (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 09253*10-20*)

IČO:

36474614

IČ DPH / DIČ:

SK2020005218 / 2020005218

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. Prešov

Číslo účtu:

IBAN: SK17 7500 0000 0040 0532 8687 / CEKOSKBX

Tel.:

051 489 2512

Fax:

E-mail:

remopel@remopel.sk

Zapísaný:

V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel
SRO, Vložka č. 12974/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3
zákonu 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil
postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka, verejné obstarávanie

bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 117/2014 zo dňa 18.06.2014 pod značkou 11294-MSP.

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania: ČOV A KANALIZÁCIA SELICE, s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č. 1), spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „ČOV A KANALIZÁCIA SELICE“ Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania nadlimitných zákaziek verejnou súťažou podľa § 91 Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2.3. Východiskové údaje:

2.3.1. Názov stavby: ČOV A KANALIZÁCIA SELICE

2.3.2. Miesto stavby: Obec Selice

2.3.3. Investor: Obec Selice

3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ČOV A KANALIZÁCIA SELICE (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávatelom. Realizácia sa bude vykonávať na základe objednávok objednávatela.

3.2. Objednávateľ na základe objednávky zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revízných kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení.

3.3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných

právných, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia, tejto zmluvy a jej príloh. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie dňom odovzdania a prevzatia staveniska, ktorá bude spracovaná v dostatočných podrobnostiach pre zrealizovanie celého diela.

3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ počas zhotovovania diela nesmie nijakým spôsobom obmedziť objednávateľa v jeho podnikateľskej činnosti.

4. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: Dňom odovzdania staveniska zo strany objednávateľa. Nastúpiť na stavenisko sa zhotoviteľ zaväzuje do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska. Ak zhotoviteľ v lehote podľa predchádzajúcej vety nenastúpi na stavenisko, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Dokončenie: do 120 dní od odovzdania staveniska

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od prevzatia objednávky zhotoviteľom formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán.

4.3. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.

4.4. Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na stavbe bude spracovaný zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska a vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť a odovzdať riadne a včas.

4.5. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu Zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je Objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu Zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

4.6. Každé prerušenie prác (podľa odsúhlaseného harmonogramu prác) je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávatelovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávatela.

4.7. Prerušenie prác (podľa odsúhlaseného harmonogramu) zo strany zhotoviteľa bude vždy riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za prerušenie prác z jeho strany bude objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 9. tejto zmluvy.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 31.07.2014 vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.2. "Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

základ ceny pre DPH: 5 557 974,60 EUR

DPH 20%: 1 111 594,92 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH: 6 669 569,52 EUR

Slovom: Šesť miliónov šesťstošesťdesiatdeväťtisíc päťstošesťdesiatdeväť EUR a 52 eurocentov

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov. "

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 50 000,00 € ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy poskytnúť zábezpeku spôsobom:

a/ buď vložením finančných prostriedkov na účet Objednávateľa,

b/ alebo vystavením zmenky v prospech objednávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 Z.z. - Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších noviel.

Uvedenú zábezpeku bude Objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, väd, penále podľa tejto zmluvy, ako aj na prípadné dokončenie diela predmetu zmluvy. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zádržné vráti Zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí stavby.

6.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

6.4. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávatela potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne listky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.

6.5. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatela v prospech účtu zhotoviteľa.

6.6. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.

6.7. "Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov.

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie "'faktúra'" a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávatela (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- objednávatelom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby."

"Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- faktúra,
- zisťovací protokol,
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD)."

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

6.8. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie. Omeškanie splatnosti faktúr spôsobené meškaním úhrad zo strany Ministerstva životného prostredia (ďalej len MŽP) nebude brané ako omeškanie platby zo strany objednávateľa a zhotoviteľ si nebude uplatňovať penále podľa bodu 9.6 tejto zmluvy.

6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10. Cena diela bude zúčtovaná postupne vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca za práce vykonané v príslušnom kalendárnom mesiaci podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkaz – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry nasledovne:

- 1. faktúra po minimálne 1/5 z finančného objemu diela odsúhlaseného zo strany objednávateľa.

- každá ďalšia faktúra po vykonaní minimálne 1/5 z finančného objemu diela odsúhlaseného zo strany objednávateľa.

Do 3 dní odo dňa odovzdania diela zhotoviteľ vystaví a následne bezodkladne doručí objednávateľovi záverečnú zúčtovaciu faktúru v objeme minimálne 15 % finančného objemu diela so zohľadnením priebežnej fakturácie podľa bodu 6.10., súhlasiacu s výkaz – výmer, ktorý tvorí prílohu zmluvy.

6.11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

6.12. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyšiac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyšiac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyšiac prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a uvedie v stavebnom denníku aj výmer navyšiac prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne odlíši od ostatných záznamov. Pre nadobudnutie účinnosti dodatkov je nevyhnutný písomný súhlas riadiaceho orgánu pre OPŽP.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.

7.2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. Ak sa dielo bude preberať po častiach, pre každú prevzatú časť bude záručná doba plynúť samostatne. V prípade väd alebo nedorobkov diela alebo jeho časti je objednávateľ oprávnený prevzatie diela alebo jeho časti odoprieť, a to aj opakovane, a to až do odstránenia všetkých zistených väd a nedorobkov.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskôršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v

reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia vady sa dohodne vždy písomnou formou.

7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonávaná reklamácia.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by vykonal dielo sám. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno-záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.

8.4. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na

ktoré je povinný upozorniť objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o akýchkoľvek nedostatkoch podľa tohto bodu bezodkladne po ich zistení.

8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.

8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.

8.7. Zhotoviteľ vytyčí pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.8. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie dočasných ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.9. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.

8.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiaru ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

8.13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.

8.15. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.

8.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8.17. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne listky ku kontrole.

8.18. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s objednávateľom na svoje náklady.

8.19. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.20. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.

8.22. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach. Ak sa objednávateľ bez vysvetlenia nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na vyskúšanie bez jeho účasti a oboznámiť objednávateľa s výsledkom týchto skúšok bezodkladne po ich vykonaní. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na vyskúšanie, ak vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.

8.24. "Stavebno-montážny denník:

- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí prevzatím celého diela objednávateľom.
- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy, iné osoby, oprávnené k tomu v tejto zmluve a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa.
- Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý prepis. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí."

8.25. Objednávateľ sa zaväzuje zodpovedať zhotoviteľovi všetky jeho technické pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 5 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom a všetky ostatné pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 7 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom. V prípade sporu, či sa jedná o technickú alebo ostatnú pripomienku sa predpokladá, že ide o technickú pripomienku.

8.26. Podmienkou prevzatia diela príp. časti diela objednávatelom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy, vykonanie diela bez väd a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

8.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávatelom uviesť všetky zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov sú súčasťou ceny diela.

8.28. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi 10 pracovných dní vopred, kedy bude časť diela pripravená na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia zhotoviteľa a subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.

8.29. Vadou sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

8.30. Ak dielo nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných v Slovenskej republike a tejto zmluvy vrátane jej príloh, alebo ak dielo bude mať pri prevzatí akékoľvek vady a/alebo nedorobky, objednávatel dielo neprevezme, a to aj opakovane až do odstránenia všetkých väd, nedorobkov a nedostatkov v kvalitatívnych parametroch podľa noriem platných pre SR a tejto zmluvy. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávatel dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.31. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní časti diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky prijaté po tomto konaní. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď objednávatel v protokole popísal vady alebo uviedol, ako sa prejavujú, platí,

že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.

8.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť pri odovzdaní diela vypracovanú po-realizačnú technickú dokumentáciu diela obsahujúcu zakreslenie svetlíkov do objektu s príslušnými pohľadmi, rezmi v papierovej forme a vo formáte ACAD na CD nosiči.

8.33 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich stavieb. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.

8.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať záručný servis pre čističku odpadových vôd, ktorá je časťou predmetu diela po dobu 60 mesiacov od odovzdania diela.

8.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť 24 hodinový servis 7 dní v týždni pre nahlásenie vzniknutej poruchy.

8.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na práce súvisiace so záručným servisom od objednávky resp. nahlásenia poruchy so strany objednávateľa do **1 (jednej)** hodiny od mailového alebo telefonického nahlásenia vzniknutej poruchy.

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením časti diela, prípadne nenastúpi na práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy po termíne podľa čl. 4 bode 4.1., zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela.

9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
- 0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
- 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote."

9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.

9.4. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.

9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.

9.7. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s nástupom na práce súvisiace so záručným servisom od objednávky resp. nahlásenia poruchy so strany objednávateľa zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každú začatú hodinu.

9.8. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

9.9. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.

9.10. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.11. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

9.12. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na diele, spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho pracovníkov a subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za všetky škody, vzniknuté na hnutelnom aj nehnuteľnom majetku objednávateľa, ktoré spôsobia jeho pracovníci počas zhotovovania diela.

10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

10.4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy, touto zmluvou a jej prílohami. Za všetky škody, vzniknuté počas zhotovenia diela na majetku, živote alebo zdraví zhotoviteľa, pracovníkov zhotoviteľa, ako aj subdodávateľov zhotoviteľa a pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa zodpovedá výlučne zhotoviteľ.

11.2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať

podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní. (tzv. kontrolný deň). Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.

11.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.

11.4. "Podstatným porušením zmluvy je:

- a) prekročenie termínov dohodnutých v zmysle Harmonogramu stavebných prác odsúhlaseného pri každej objednávke ktorý o viac ako 10 dní ,
- b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní,
- c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
- d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
- e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy. "

11.5. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.

11.6. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.

11.7. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.

11.9. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

11.10. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň

zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.

11.11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.12 Zhotoviteľ je povinný počas celého trvania tejto zmluvy mať uzavreté na svoje náklady platné poistenie pre prípad úhrady akýchkoľvek škôd, spôsobených Objednávateľovi a/alebo jeho zamestnancom alebo zmluvným partnerom Objednávateľa na ich majetku, živote alebo zdraví v súvislosti so zhotovením diela podľa tejto zmluvy, udržiavať toto poistenie na svoje náklady v platnosti počas celej doby trvania tejto zmluvy a preukázať existenciu tohto poistenia Objednávateľovi, kedykoľvek ho Objednávateľ k tomu vyzve.

12. Vyššia moc

12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky

plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy.

13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

13.7. "Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet v tlačenej forme

- príloha č. 2 Ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet v elektronickej podobe vo formáte MS EXCELL,
- príloha č. 3 Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek (len v prípade ak ponúka ekvivalenty)"

13.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1. a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.

13.9. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručенú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.

13.11 Zmluvné strany sú povinné zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej, výrobnjej, alebo technickej povahy súvisiacim s podnikateľskou činnosťou oboch zmluvných strán, ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných odborných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle jednej zo zmluvných strán utajené a táto zmluvná strana ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje.

13.12. V prípade porušenia povinnosti stanovenej v predchádzajúcom odseku vzniká dotknutej zmluvnej strane voči povinnej zmluvnej strane nárok na náhradu škody, vydanie získaného bezdôvodného obohatenia a poskytnutie primeraného peňažného zadosťučinenia. Okrem toho je poškodená strana oprávnená domáhať sa, aby sa druhá zmluvná strana zdržala konania porušujúceho jej zmluvné povinnosti a odstránila závadný stav.

13.13. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

13.14. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.


V Sabinove, dňa 19.05.2015

V Seliciach, dňa 19.05.2015

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:


František Onderčo, v.r.
Konateľ spoločnosti
REMOPEL, s.r.o.


Igor Mandák – starosta obce
Obec Selice



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: ČOV A KANALIZÁCIA SELICE

Zhotoviteľ: REMOPEL, s.r.o., Hollého 30, 083 01 Sabinov
IČO: 36 474 614

Spracoval: Ing. František Onderčo
Dátum: 19.5.2015

Celková cena v EUR bez DPH			5557974,6
		Technológia - ČOV	729616,413
PS 01	PS 01 - Prevádzková budova		160631,065
PS 02	PS 02 - Aktivačná nádrž		564654,758
PS 03	PS 03 - Čerpacia stanica 1		282,68
PS 04	PS 04 - Čerpacia stanica 2		4047,91
		Elektrická prípojka a elektroinštalácie	93637,218
E2 - KR	PS E2 - Káblové rozvody		75792,26
D2.12	PS-D2.12 - Elektroinštalácia		16649,41
SO 02.14	SO 02.14 - NN prípojka		1195,548
		Stavba	4676107,332
SO 01	SO 01 - Splašková kanalizácia		3861525,298
SO 02	SO 02		814582,034
SO 02.1	SO 02.1 - Pripravné práce		26129,612
SO 02.2	SO 02.2 - Prevádzková budova		114019,225
SO 02.3	SO 02.3 - Aktivačná nádrž		110986,633
SO 02.4	SO 02.4 - Čerpace stanice		11723,647
SO 02.5	SO 02.5 - Prepajovacie potrubia a šachty		19978,464
SO 02.6	SO 02.6 - Merný objekt		3565,356
SO 02.7	SO 02.7 - Prístupová cesta a spevnené plochy		30170,532
SO 02.8	SO 02.8 - Oplotenie a terénne úpravy		11099,395
SO 02.9	SO 02.9 - Studňa a privod vody		4105,26
SO 02.10	SO 02.10 - Potrubie vyčistenej vody		457420,01
VRN	VRN k SO 02		25383,9
		VN Prípojka	39463,02
		Trafostanica kiosková 160 kVA	19150,617



ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR: 1 z 35

ID	Poradie	Kod	Názov	Jednotková cena	Množstvo	Merná jednotka	Celková cena	Typ	Popis
257961	1		Celkové hodnotenie	0,000	1		0		
257964	1.1		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	5499360,963	1,2		6599233,16		
257965	1.1.1		Technológia	729616,413	1		729616,41		
257966	1.1.1.1		ČOV Selice	729616,413	1		729616,41		
257967	1.1.1.1.1	PS 01	PS 01 - Prevádzková budova	160631,065	1		160631,07		
257968	1.1.1.1.1.1		1 Pasový lis	28314,720	1	ks	28314,72		
257969	1.1.1.1.1.2		2 Flokulačné zariadenie	996,000	1	ks	996		
257970	1.1.1.1.1.3		3 Chemické hospodárstvo	16133,430	1	ks	16133,43		
257971	1.1.1.1.1.4		4 El. Rozvádzač	4800,820	1	ks	4800,82		
257972	1.1.1.1.1.5		5 Ovládací panel	2716,350	1	ks	2716,35		
257973	1.1.1.1.1.6		6 Kalové podávacie čerpadlo	4035,720	1	ks	4035,72		
257974	1.1.1.1.1.7		7 Zásobná nádrž ostrekovej vody	3399,020	1	ks	3399,02		
257975	1.1.1.1.1.8		8 Ostrekové čerpadlo	2341,240	1	ks	2341,24		
257976	1.1.1.1.1.9		9 Pásový dopravník	6770,800	1	ks	6770,8		
257977	1.1.1.1.1.10		10 Podpera dopravníka	297,510	1	ks	297,51		
257978	1.1.1.1.1.11		11 Potrubné prepojenia SO	1228,830	1	ks	1228,83		
257979	1.1.1.1.1.12		12 Káblové prepojenia	1228,830	1	ks	1228,83		
257980	1.1.1.1.1.13		13 Čerpadlo	1455,190	2	ks	2910,38		
257981	1.1.1.1.1.14		14 Čerpadlo	1940,250	2	ks	3880,5		
257982	1.1.1.1.1.15		15 Plastová nádrž vyčistenej vody	1552,200	1	ks	1552,2		
257983	1.1.1.1.1.16		16 plastova nádrž - chlornan sodný	776,100	1	ks	776,1		
257984	1.1.1.1.1.17		17 Membránový ventil ručný DN50	329,070	4	ks	1316,28		
257985	1.1.1.1.1.18		18 Pneomatický ventil DN65	772,220	4	ks	3088,88		
257986	1.1.1.1.1.19		19 Indukčný prietokomer DN125	2380,040	1	ks	2380,04		
257987	1.1.1.1.1.20		20 snímač tlaku DN50	232,830	4	ks	931,32		
257988	1.1.1.1.1.21		21 Spätná klapka DN65	46,570	2	ks	93,14		
257989	1.1.1.1.1.22		22 Dávkovacie čerpadlo Q =180l/h N=0.37kW	866,060	1	ks	866,06		
257990	1.1.1.1.1.23		23 Tlaková expanzná nádoba	1927,320	1	ks	1927,32		
257991	1.1.1.1.1.24		24 Dúchadlo Q=487.8m3/hod	9313,200	4	ks	37252,8		
257992	1.1.1.1.1.25		25 Nožový uzáver DN125	523,870	4	ks	2095,48		
257993	1.1.1.1.1.26		26 koleno DN125 - nerez	39,580	10	ks	395,8		
257994	1.1.1.1.1.27		27 T kus DN125 - nerez	37,510	2	ks	75,02		
257995	1.1.1.1.1.28		28 Potrubie DN125 - nerez	47,210	21,5	m	1015,02		
257996	1.1.1.1.1.29		29 Ventilátor	452,730	2	ks	905,46		
257997	1.1.1.1.1.30		montáž zariadení	26906,000	1		26906		
257998	1.1.1.1.2	PS 02	PS 02 - Aktivačná nádrž	564654,758	1		564654,76		
257999	1.1.1.1.2.1		30 Rotačné sito Q=60m3/h	20600,000	2	ks	41200		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 2 z 35

2580001.1.1.1.2.2	31	Pneumatický uzáver DN150	1800,000	2	ks	3600	
2580011.1.1.1.2.3	32	Kompresor orlik N=1,5kW	1870,000	1	ks	1870	
2580021.1.1.1.2.4	33	Platový kontajner 1100l	394,520	2	ks	789,04	
2580031.1.1.1.2.5	34	Výsyp zhrabkov	100,890	2	ks	201,78	
2580041.1.1.1.2.6	35	Diffúzor	34,920	25	ks	873	
2580051.1.1.1.2.7	36	Jemnobublinový prevzdušňovací element	46,570	120	ks	5588,4	
2580061.1.1.1.2.8	37	Ponorné rotošové duchadlo N=3kW	4130,000	2	ks	8260	
2580071.1.1.1.2.9	38	Kalové čerpadlo	232,830	2	ks	465,66	
2580081.1.1.1.2.10	39	Ponorné miešadlo N=2,5 kW	6746,900	1	ks	6746,9	
2580091.1.1.1.2.11	40	Lapák piesku	3492,450	1	ks	3492,45	
2580101.1.1.1.2.12	41	Nerezová lávka	310,440	36	m ²	11175,84	
2580111.1.1.1.2.13	42	Kalové čerpadlo Q=25m ³ /h, h=7m, N=1,4kW	717,890	2	ks	1435,78	
2580121.1.1.1.2.14	43	Kalové čerpadlo Q=60m ³ /h, h=7m N=3kW	1400,000	2	ks	2800	
2580131.1.1.1.2.15	43	Auto coupling systém DN80	368,650	2	ks	737,3	
2580141.1.1.1.2.16	43	Auto coupling systém DN100	456,610	2	ks	913,22	
2580151.1.1.1.2.17	44	Membránový modul	124,680	2940	m ²	366559,2	
2580161.1.1.1.2.18	45	Pneumatický ventil DN65	772,000	4	ks	3088	
2580171.1.1.1.2.19	46	Gufový vent G1	23,280	5	ks	116,4	
2580181.1.1.1.2.20	47	Nožový uzáver DN100	310,440	4	ks	1241,76	
2580191.1.1.1.2.21	48	PVC potrubie DN80	2,560	125	m	320	
2580201.1.1.1.2.22	49	PVC koleno DN80	3,880	20	ks	77,6	
2580211.1.1.1.2.23	50	PVC T kus DN80	5,820	8	ks	46,56	
2580221.1.1.1.2.24	51	Zdvíhacie zariadenie	1071,070	3	ks	3213,21	
2580231.1.1.1.2.25	52	Konzola	29,750	20	ks	595	
2580241.1.1.1.2.26	53	Koleno DN200 nerez	75,020	10	ks	750,2	
2580251.1.1.1.2.27	54	T-kus DN200 nerez	86,660	2	ks	173,32	
2580261.1.1.1.2.28	55	Potrubie DN200 nerez	47,860	16,5	m	789,69	
2580271.1.1.1.2.29	56	Koleno DN150 nerez	40,100	3	ks	120,3	
2580281.1.1.1.2.30	57	T-kus DN150 nerez	58,210	1	ks	58,21	
2580291.1.1.1.2.31	58	Potrubie DN150 nerez	34,920	8	m	279,36	
2580301.1.1.1.2.32	59	Koleno DN125 nerez	33,630	6	ks	201,78	
2580311.1.1.1.2.33	60	Potrubie DN125 nerez	44,880	45,6	m	2046,53	
2580321.1.1.1.2.34	61	Montáž zariadení	94828,270	1		94828,27	
2580331.1.1.1.3	PS 03	PS 03 - Čerpacia stanica 1	282,680	1		282,68	
2580341.1.1.1.3.1	62	Kalové čerpadlo Q=10,2m ³ /h, h=8m, N=0,4kW	232,830	1	ks	232,83	
2580351.1.1.1.3.2		Montáž čerpadla	49,850	1		49,85	
2580361.1.1.1.4	PS 04	PS 04 - Čerpacia stanica 2	4047,910	1		4047,91	
2580371.1.1.1.4.1	63	Kalové čerpadlo Q=40m ³ /h, h=12m, N=3kW	834,310	2	ks	1668,62	

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 3 z 35

258038	1.1.1.4.2		64	Auto capling system for CP & MP pumps DN 80	243,180	2 ^{ks}	486,36		
258038	1.1.1.4.3		65	guľová spätná klapka DN80	243,470	2 ^{ks}	486,94		
258040	1.1.1.4.4		66	Nožový uzáver DN80	262,870	2 ^{ks}	525,74		
258041	1.1.1.4.5		67	Potrubié DN80 nerez	17,460	3 ^m	52,38		
258042	1.1.1.4.6		68	koleno DN80 nerez	11,640	2 ^{ks}	23,28		
258043	1.1.1.4.7		69	T-kus DN80 nerez	18,090	1 ^{ks}	18,09		
258044	1.1.1.4.8			Montáž čerpadiel	786,500	1	786,5		
258045	1.1.2			Elektro	93637,218	1	93637,22		
258046	1.1.2.1	E2 - KR		PS E2 - Káblové rozvody	75792,260	1	75792,26		
258047	1.1.2.1.1	P		Silový kábel CYKY uložený voľne	2,670	1575 ^{ks / km}	4205,25		
258048	1.1.2.1.2	MAT		CYKY-J 4x10	7,080	110 ^{ks / km}	778,8		
258049	1.1.2.1.3	MAT		CYKY-J 4x1.5	1,480	950 ^{ks / km}	1406		
258050	1.1.2.1.4	MAT		CYKY-J 4x2.5	1,980	150 ^{ks / km}	297		
258051	1.1.2.1.5	MAT		CYKY-J 5x6	3,790	95 ^{ks / km}	360,05		
258052	1.1.2.1.6		170	CYKY-J 5x2.5	1,790	120 ^{ks / km}	214,8		
258053	1.1.2.1.7	MAT		CYKY-J3x2 5	1,310	150 ^{ks / km}	196,5		
258054	1.1.2.1.8	P		Ovládací kábel JYTY uložený voľne	2,460	540 ^{ks / km}	1328,4		
258055	1.1.2.1.9	MAT		JYTY-o 17x1	4,420	120 ^{ks / km}	530,4		
258056	1.1.2.1.10	MAT		JYTY-o 7x1	1,430	170 ^{ks / km}	243,1		
258057	1.1.2.1.11	MAT		JYTY-o 3x1	1,220	250 ^{ks / km}	305		
258058	1.1.2.1.12	P		Chránička FXP16-32 vrátane príchytiek	3,590	350 ^{ks / km}	1256,5		
258059	1.1.2.1.13	MAT		FXP 16	0,610	150 ^{ks / km}	91,5		
258060	1.1.2.1.14	MAT		FXP 20	0,700	100 ^{ks / km}	70		
258061	1.1.2.1.15	MAT		FXP 25	0,810	50 ^{ks / km}	40,5		
258062	1.1.2.1.16	MAT		FXP 32	0,950	50 ^{ks / km}	47,5		
258063	1.1.2.1.17	MAT		Príchytka	1,220	200 ^{ks / km}	244		
258064	1.1.2.1.18	P		Vodič CYA uložený voľne	4,760	210 ^{ks / km}	999,6		
258065	1.1.2.1.19	MAT		CY 25 ŽŽ	4,860	30 ^{ks / km}	145,8		
258066	1.1.2.1.20	MAT		CY 10 ŽŽ	3,470	30 ^{ks / km}	104,1		
258067	1.1.2.1.21	MAT		CY 6 ŽŽ	2,240	150 ^{ks / km}	336		
258068	1.1.2.1.22	P		Žľab pozink vrátane montáže	10,820	200 ^{ks / km}	2164		
258069	1.1.2.1.23	MAT		Žľab FeZn 100x250	21,640	30 ^{ks / km}	649,2		
258070	1.1.2.1.24	MAT		Žľab FeZn 50x250	20,340	70 ^{ks / km}	1423,8		
258071	1.1.2.1.25	MAT		Žľab FeZn 50x125	18,410	50 ^{ks / km}	920,5		
258072	1.1.2.1.26	MAT		Žľab FeZn 50x62	16,590	50 ^{ks / km}	829,5		
258073	1.1.2.1.27	MAT		veko FeZn 250	16,270	100 ^{ks / km}	1627		
258074	1.1.2.1.28	MAT		veko FeZn 125	15,240	50 ^{ks / km}	762		
258075	1.1.2.1.29	MAT		veko FeZn 62	15,040	50 ^{ks / km}	752		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 4 z 35

258076	1.1.2.1.30	MAT	spoj.materiál	31,540	4 ks / bm	126,16	
258077	1.1.2.1.31	P	Konzola pozink resp.antikor vrátane montáže	19,150	30 ks / bm	574,5	
258078	1.1.2.1.32	MAT	konzoly	24,500	30 ks / bm	735	
258079	1.1.2.1.33	P	Montáž svorkovnice EPS	6,600	2 ks / bm	13,2	
258080	1.1.2.1.34	MAT	EPS	11,080	2 ks / bm	22,16	
258081	1.1.2.1.35	P	Montáž skrinky vrátane zapojenia	19,780	19 ks / bm	375,82	
258082	1.1.2.1.36	P	Montáž rozvádzača do 100kg	44,760	3 ks / bm	134,28	
258083	1.1.2.1.37	MAT	skrinka 80x300x200	184,050	4 ks / bm	736,2	
258084	1.1.2.1.38	MAT	skrinka: OBO T100	1,180	15 ks / bm	17,7	
258085	1.1.2.1.39	MAT	pomoc.materiál	621,880	1 ks / bm	621,88	
258086	1.1.2.1.40	P	Ukončenie vodičov rozvádzači	1,190	340 ks / bm	404,6	
258087	1.1.2.1.41	P	Búranie otvoru v murive	9,270	4 ks / bm	37,08	
258088	1.1.2.1.42	P	Nešpecifikované práce	1026,090	1 ks / bm	1026,09	
258089	1.1.2.1.43	P	Revízie	560,000	1 ks / bm	560	
258090	1.1.2.1.44	P	Úradná skúška na TISR	435,310	1 ks / bm	435,31	
258091	1.1.2.1.45		doprava	749,000	1 ks / bm	749	
258092	1.1.2.1.46	MAT	softstarter 47A	616,900	4 ks / bm	2467,6	
258093	1.1.2.1.47	MAT	mot.spúšťač 45A	143,030	4 ks / bm	572,12	
258094	1.1.2.1.48	MAT	mot.spúšťač 10A	69,390	8 ks / bm	555,12	
258095	1.1.2.1.49	MAT	mot.spúšťač 4A	69,390	5 ks / bm	346,95	
258096	1.1.2.1.50	MAT	mot.spúšťač 6.3A	69,390	6 ks / bm	416,34	
258097	1.1.2.1.51	MAT	mot.spúšťač 6.3A	69,390	5 ks / bm	346,95	
258098	1.1.2.1.52	MAT	pom.kontakt	10,670	28 ks / bm	298,76	
258099	1.1.2.1.53	MAT	stykač 16A	58,870	24 ks / bm	1412,88	
258100	1.1.2.1.54	MAT	ochranný modul	7,870	24 ks / bm	188,88	
258101	1.1.2.1.55	MAT	istič 3F C20	19,590	2 ks / bm	39,18	
258102	1.1.2.1.56	MAT	istič 3F C16	18,980	2 ks / bm	37,96	
258103	1.1.2.1.57	MAT	istič 1F B10	8,330	5 ks / bm	41,65	
258104	1.1.2.1.58	MAT	Výkonový vypínač 125A	395,510	1 ks / bm	395,51	
258105	1.1.2.1.59	MAT	pripoj.sada	42,550	6 ks / bm	255,3	
258106	1.1.2.1.60	MAT	vyp.cievka	61,570	1 ks / bm	61,57	
258107	1.1.2.1.61	MAT	zbernicový adaptér	46,280	8 ks / bm	370,24	
258108	1.1.2.1.62	MAT	pripoj.adaptér	56,980	2 ks / bm	113,96	
258109	1.1.2.1.63	MAT	držiak zbernice	43,490	2 ks / bm	86,98	
258110	1.1.2.1.64	MAT	bočný kryt	23,510	2 ks / bm	47,02	
258111	1.1.2.1.65	MAT	Medená zbernica 630A	133,520	3 ks / bm	400,56	
258112	1.1.2.1.66	MAT	pomocné relé	22,820	16 ks / bm	365,12	
258113	1.1.2.1.67	MAT	zdroj 24VDC	432,830	2 ks / bm	865,66	

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 5 z 35

258114	1.1.2.1.68	MAT	trafo 230/24	60,820	1 ks / bm	60,82
258115	1.1.2.1.69	MAT	prepáč.ochrana 3P+PEN	521,130	1 ks / bm	521,13
258116	1.1.2.1.70	MAT	prepáč.ochrana 1P	118,900	1 ks / bm	118,9
258117	1.1.2.1.71	MAT	Radiaci systém+rozširovacie karty	2798,440	1 ks / bm	2798,44
258118	1.1.2.1.72	MAT	ovl. prepínač I-O-I	15,350	20 ks / bm	307
258119	1.1.2.1.73	MAT	kontakt 1-0	3,830	20 ks / bm	76,6
258120	1.1.2.1.74	MAT	adaptér	2,800	20 ks / bm	56
258121	1.1.2.1.75	MAT	skriňa 800x2000x400	1068,380	2 ks / bm	2136,76
258122	1.1.2.1.76	MAT	bočnica 2000x400	138,500	2 ks / bm	277
258123	1.1.2.1.77	MAT	podstavec	72,080	2 ks / bm	144,16
258124	1.1.2.1.78	MAT	spoj.mat	24,500	1 ks / bm	24,5
258125	1.1.2.1.79	MAT	spotr.materiál	1057,190	1 ks / bm	1057,19
258126	1.1.2.1.80	MAT	žab perfor.V-60. 2m	12,000	10 ks / bm	120
258127	1.1.2.1.81		Dokumentácia. atesty	2052,190	1 ks / bm	2052,19
258128	1.1.2.1.82		Výroba	1803,440	1 ks / bm	1803,44
258129	1.1.2.1.83	MAT	Prevodník kysl.sondy	1098,230	1 ks / bm	1098,23
258130	1.1.2.1.84	MAT	sonda O2	625,610	2 ks / bm	1251,22
258131	1.1.2.1.85	MAT	adaptér easyDip	221,390	2 ks / bm	442,78
258132	1.1.2.1.86	MAT	kábel AK9	404,220	2 ks / bm	808,44
258133	1.1.2.1.87	MAT	tlak.snímač hladiny	645,510	1 ks / bm	645,51
258134	1.1.2.1.88	MAT	tlak.snímač	745,010	2 ks / bm	1490,02
258135	1.1.2.1.89	MAT	Ultr.prietokomer	1803,440	1 ks / bm	1803,44
258136	1.1.2.1.90	MAT	plav.snímač hladiny	52,240	2 ks / bm	104,48
258137	1.1.2.1.91		Montáž a nastavenie prevodníkov	435,310	1 ks / bm	435,31
258138	1.1.2.1.92		PC zostava. OS. LCD	1679,080	1 ks / bm	1679,08
258139	1.1.2.1.93		UPS	148,010	2 ks / bm	296,02
258140	1.1.2.1.94		Runtime pre vizualizáciu	3171,560	1 ks / bm	3171,56
258141	1.1.2.1.95		Program pre RS MLX	5223,750	1 ks / bm	5223,75
258142	1.1.2.1.96		Program pre vizualizáciu	3358,130	1 ks / bm	3358,13
258143	1.1.2.1.97		Softw.pre vzdialené ovládanie PC	733,810	1 ks / bm	733,81
258144	1.1.2.1.98		Skušky a uvedenie do prevádzky	3112,260	1 ks / bm	3112,26
258145	1.1.2.1	D2.12	PS-D2.12 - Elektroinštalácia	16649,410	1	16649,41
258146	1.1.2.2.1	P	Silový kábel CYKY uložený voľne	2,140	300 ks / bm	642
258147	1.1.2.2.2	MAT	CYKY-J 5x4	5,650	80 ks / bm	452
258148	1.1.2.2.3	MAT	CYKY-J 3x2.5	1,180	120 ks / bm	141,6
258149	1.1.2.2.4	MAT	CYKY-J 3x1.5	0,890	100 ks / bm	89
258150	1.1.2.2.5	P	Svietidlo žiarivkové vrátane montáže a zapojenia	18,100	16 ks / bm	289,6
258151	1.1.2.2.6	MAT	Svietidlo žiarivkové 2x36W.IP65	43,330	16 ks / bm	693,28

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE

ROZPOČET

STR.: 6 z 35

258152	1.1.2.2.7.	P	Svietidlo žiarovkové vrátane montáže a zapojenia	14,430	8 ks / bm	115,44	
258153	1.1.2.2.8.	MAT	Svietidlo žiarovkové stropné 60W	12,430	3 ks / bm	37,29	
258154	1.1.2.2.9.	MAT	Svietidlo žiarovkové nástenné 60W, IP44	16,480	5 ks / bm	82,4	
258155	1.1.2.2.10.	P	Spínač nadomietku vrátane montáže a zapojenia	8,660	11 ks / bm	95,26	
258156	1.1.2.2.11.	MAT	Spínač č.1. nadom. IP44	6,880	10 ks / bm	68,8	
258157	1.1.2.2.12.	MAT	Spínač č.5. nadom. IP44	6,880	1 ks / bm	6,88	
258158	1.1.2.2.13.	P	Zásuvka nadomietku vrátane montáže a zapojenia	8,660	8 ks / bm	69,28	
258159	1.1.2.2.14.	MAT	Spínač č.1. nadom. IP44	6,880	8 ks / bm	55,04	
258160	1.1.2.2.15.	P	PVC Žľab biely vrátane montáže	5,670	135 ks / bm	765,45	
258161	1.1.2.2.16.	MAT	PVC žľab biely 100x40	4,680	65 ks / bm	304,2	
258162	1.1.2.2.17.	MAT	PVC žľab biely 20x20	6,320	70 ks / bm	442,4	
258163	1.1.2.2.18.	P	Montáž rozvádzača do 100kg	55,670	2 ks / bm	111,34	
258164	1.1.2.2.19.	MAT	Rozvádzač HR	686,550	1 ks / bm	686,55	
258165	1.1.2.2.20.	MAT	Kompenzačný rozvádzač RC	3577,030	1 ks / bm	3577,03	
258166	1.1.2.2.21.	P	Ventilátor vrátane montáže a pripojenia	26,570	4 ks / bm	106,28	
258167	1.1.2.2.22.	MAT	Ventilátor 230V/50Hz	116,420	1 ks / bm	116,42	
258168	1.1.2.2.23.	P	Výkopové práce 35 cm šírka.80 cm hĺbka	7,490	100 ks / bm	749	
258169	1.1.2.2.24.	P	Zásyp káblovej ryhy	1,360	100 ks / bm	136	
258170	1.1.2.2.25.	P	Rozvinutie výstráž fólie	0,270	100 ks / bm	27	
258171	1.1.2.2.26.	MAT	Výstráž fólia 35cmmm.červená	0,440	100 ks / bm	44	
258172	1.1.2.2.27.	P	Uzemňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek	1,670	148 ks / bm	247,16	
258173	1.1.2.2.28.	MAT	Zemniaci pásik FeZn 30x4	1,780	148 ks / bm	263,44	
258174	1.1.2.2.29.	P	Zvodový vodič 8-10mm bez podpier	3,410	68 ks / bm	231,88	
258175	1.1.2.2.30.	MAT	Zvodový vodič 8mm	1,140	50 ks / bm	57	
258176	1.1.2.2.31.	MAT	Zvodový vodič 10mm	1,340	18 ks / bm	24,12	
258177	1.1.2.2.32.	P	Bleskozvod. Svorka nad 2 šrouby	3,170	152 ks / km	481,84	
258178	1.1.2.2.33.	MAT	Svorka SR03	1,520	26 ks / km	39,52	
258179	1.1.2.2.34.	MAT	Svorka SZ	2,540	4 ks / km	10,16	
258180	1.1.2.2.35.	MAT	Svorka SS	1,740	62 ks / km	107,88	
258181	1.1.2.2.36.	MAT	Držiak do muriva	1,980	12 ks / km	23,76	
258182	1.1.2.2.37.	MAT	Podpera na streš.krytinu	2,510	36 ks / km	90,36	
258183	1.1.2.2.38.	MAT	Ochranný trojuholník	5,710	4 ks / km	22,84	
258184	1.1.2.2.39.	MAT	Držiak ochr.trojuholníka	1,610	8 ks / km	12,88	
258185	1.1.2.2.40.	P	Montáž rebríka na 1 zvod	25,070	4 ks / km	100,28	
258186	1.1.2.2.41.	P	Vonkajšie osvetlenie vrátane osadenia. motáže a zapojenia	96,210	6 ks / km	577,26	
258187	1.1.2.2.42.	MAT	Svietidlo ATTACHÉ 2x36W na stožiar.2x trubica	51,590	6 ks / km	309,54	
258188	1.1.2.2.43.	MAT	Stožiar STO60/50/3	188,060	6 ks / km	1128,36	
258189	1.1.2.2.44.	MAT	základ pre stožiar osvetlenia-zemné práce+betón	54,720	6 ks / km	328,32	

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 7 z 35

258190	1.1.2.2.45	MAT	Piesok pre uloženie káblov vo výkope 0.4	11,140	6	ks / bm	66,84	
258191	1.1.2.2.46	MAT	pomoc.materiál	497,500	1	ks / bm	497,5	
258192	1.1.2.2.47	P	Ukončenie vodičov rozvádzači	0,960	240	ks / bm	230,4	
258193	1.1.2.2.48	P	Búranie otvoru v murive	7,410	4	ks / bm	29,64	
258194	1.1.2.2.48	P	Nešpecifikované práce	820,880	1	ks / bm	820,88	
258195	1.1.2.2.50	P	Revízie	447,010	1	ks / bm	447,01	
258196	1.1.2.2.51		doprava	597,000	1		597	
258197	1.1.2.3	SO 02.14	SO 02.14 - NN prípojka	1195,548	1		1195,55	
258198	1.1.3.3.1	P	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKYDV 1 kV4x240	4,060	25	ks / bm	101,5	
258199	1.1.2.3.2	MAT	Kábel CYKY-J 4x50	20,180	25	ks / bm	504,5	
258200	1.1.2.3.3	P	Ukončenie káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	17,550	2	ks / bm	35,1	
258201	1.1.2.3.4	P	Ukončenie vodičov v rozváž. vč. zapojenia a vodič. koncovky do 240 mm2	4,630	8	ks / bm	37,04	
258202	1.1.3.3.5	MAT	G-Káblové oko CU 50x10 KU	2,900	8	ks / bm	23,2	
258203	1.1.2.3.6	P	Výkopové práce 35 cm šírka.80 cm hĺbka	7,490	20	ks / bm	149,8	
258204	1.1.2.3.7	P	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia v ryhe	0,520	20	ks / bm	10,4	
258205	1.1.3.3.8	P	Zásyp káblovej ryhy	1,560	20	ks / bm	31,2	
258206	1.1.2.3.9	MAT	Výstráž fólia 35cm červená	0,440	20	ks / bm	8,8	
258207	1.1.2.3.10	MAT	Piesok. 4mm	11,140	1,2	ks / bm	13,37	
258208	1.1.2.3.11	P	Nešpecifikované práce	10,950	12	ks / bm	131,4	
258209	1.1.2.3.12	P	Revízie	149,240	1	ks / bm	149,24	
258210	1.1.3		Stavba	4676107,332	1		4676107,33	
258211	1.1.3.1	SO 01	SO 01 - Splašková kanalizácia	3861525,298	1		3861525,3	
258212	1.1.3.1.1		PRÁCE A DODÁVKY HSV	3861525,298	1		3861525,3	
258213	1.1.3.1.1.1		1 - ZEMNE PRÁCE	1237067,982	1		1237067,98	
258214	1.1.3.1.1.1.1	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	736,300	14,25	km	10492,28	
258215	1.1.3.1.1.1.2	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm. do 200 m2	2,990	4735,72	m2	14159,8	
258216	1.1.3.1.1.1.3	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm. do 200 m2	8,180	4735,72	m2	38738,19	
258217	1.1.3.1.1.1.4	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm. do 200 m2	15,660	652,96	m2	10225,35	
258218	1.1.3.1.1.1.5	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm. do 200 m2	2,580	7676,24	m2	19804,7	

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR: 8 z 35

258219	1.1.3.1.1.1.6.	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm. do 200 m2	4,560	489,28 m2	2231,12		
258220	1.1.3.1.1.1.7	11310-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	2,510	1000 hod	2510		
258221	1.1.3.1.1.1.8	11310-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	1,540	200 deň	308		
258222	1.1.3.1.1.1.9	11300-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	8,360	78,1 m	652,92		
258223	1.1.3.1.1.1.10.	11300-1411	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	7,020	413,6 m	2903,47		
258224	1.1.3.1.1.1.11.	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	6,060	2846,9 m3	17252,21		
258225	1.1.3.1.1.1.12.	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,790	569,38 m3	449,81		
258226	1.1.3.1.1.1.13	13230-1204	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 10 000 do 30 000 m3	5,320	9964,15 m3	53009,26		
258227	1.1.3.1.1.1.14	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	1,730	1992,83 m3	3447,59		
258228	1.1.3.1.1.1.15	13240-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	51,410	1423,45 m3	73179,57		
258229	1.1.3.1.1.1.16	14172-1111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. do 63mm	34,100	7564,8 m	257959,68		
258230	1.1.3.1.1.1.17	14172-1112	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. cez 63 do 90mm	35,050	6684,19 m	234280,72		
258231	1.1.3.1.1.1.18	14172-1113	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. cez 90 do 110mm	41,950	1843,9 m	77351,69		
258232	1.1.3.1.1.1.19	14172-1115	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. cez 125 do 160mm	77,530	542,76 m	42080,18		
258233	1.1.3.1.1.1.20	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	3,200	23903,23 m2	76490,34		
258234	1.1.3.1.1.1.21	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,420	1287,12 m2	6976,19		
258235	1.1.3.1.1.1.22	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1,840	23903,23 m2	43981,95		
258236	1.1.3.1.1.1.23	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	2,720	1287,12 m2	3500,97		
258237	1.1.3.1.1.1.24	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m	2,500	12811,05 m3	32027,62		
258238	1.1.3.1.1.1.25	16110-1151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2.5 m	2,230	1423,45 m3	3174,29		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR : 8 z 35

258219	1.1.3.1.1.1.6	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm. do 200 m ²	4,560	489,28 m ²	2231,12	
258220	1.1.3.1.1.1.7.	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	2,510	1000 hod	2510	
258221	1.1.3.1.1.1.8.	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	1,540	200 deň	308	
258222	1.1.3.1.1.1.9.	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	8,360	78,1 m	652,92	
258223	1.1.3.1.1.1.10.	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	7,020	413,6 m	2903,47	
258224	1.1.3.1.1.1.11	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	6,060	2846,9 m ³	17252,21	
258225	1.1.3.1.1.1.12	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,790	569,38 m ³	449,81	
258226	1.1.3.1.1.1.13	13230-1204	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 10 000 do 30 000 m ³	5,320	9964,15 m ³	53009,26	
258227	1.1.3.1.1.1.14	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	1,730	1992,83 m ³	3447,59	
258228	1.1.3.1.1.1.15	13240-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	51,410	1423,45 m ³	73179,57	
258229	1.1.3.1.1.1.16	14172-1111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. do 63mm	34,100	7564,8 m	257959,68	
258230	1.1.3.1.1.1.17	14172-1112	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. cez 63 do 90mm	35,050	6684,19 m	234280,72	
258231	1.1.3.1.1.1.18	14172-1113	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. cez 90 do 110mm	41,950	1843,9 m	77351,69	
258232	1.1.3.1.1.1.19	14172-1115	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretláč. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. cez 125 do 160mm	77,530	542,76 m	42080,18	
258233	1.1.3.1.1.1.20	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	3,200	23903,23 m ²	76490,34	
258234	1.1.3.1.1.1.21	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,420	1287,12 m ²	6976,19	
258235	1.1.3.1.1.1.22	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1,840	23903,23 m ²	43981,95	
258236	1.1.3.1.1.1.23	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	2,720	1287,12 m ²	3500,97	
258237	1.1.3.1.1.1.24	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m	2,500	12811,05 m ³	32027,62	
258238	1.1.3.1.1.1.25.	16110-1151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2.5 m	2,230	1423,45 m ³	3174,29	

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR : 9 z 35

258239	1 1 3 1 1 1 26	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,370	3840,02	m3	16780,88		
258240	1 1 3 1 1 1 27	16260-1152	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 5-7	5,670	426,67	m3	2419,21		
258241	1 1 3 1 1 1 28	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,080	3840,02	m3	7987,24		
258242	1 1 3 1 1 1 29	16710-1152	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7	3,190	426,67	m3	1361,07		
258243	1 1 3 1 1 1 30	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	0,800	4266,69	m3	3413,35		
258244	1 1 3 1 1 1 31	17120-12011	Poplatok za skládku	11,940	4266,69	m3	50944,26		
258245	1 1 3 1 1 1 32	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,770	10042,96	m3	27818,99		
258246	1 1 3 1 1 1 33	583 316000	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm	22,390	127,76	m3	2860,43		
258247	1 1 3 1 1 1 34	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,550	2727,45	m3	28774,56		
258248	1 1 3 1 1 1 35	583 311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	22,890	2754,72	m3	63055,54		
258249	1 1 3 1 1 1 36	18040-1211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	0,230	1629,76	m2	374,85		
258250	1 1 3 1 1 1 37	005 722300	Osivo lípnica lúčna	6,330	51,34	kg	324,96		
258251	1 1 3 1 1 1 38	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	1,690	1629,76	m2	2754,29		
258252	1 1 3 1 1 1 39	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	0,620	1629,76	m2	1010,45		
258253	1 1 3 1 1 2		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1716287,375	1		1716287,38		
258254	1 1 3 1 1 2 1		DOMOVÁ ČS - KOMPLET	2031,270	823	kus	1671735,21		
258255	1 1 3 1 1 2 2	45157 3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	38,310	1027,09	m3	39347,9		
258256	1 1 3 1 1 2 3	45479-11112	Osadenie vodotesného prestupu potrubia DN 80 cez stenu šachty	79,600	41	kus	3263,6		
258257	1 1 3 1 1 2 4	45479-11113	Osadenie vodotesného prestupu potrubia DN 100 cez stenu šachty	89,550	15	kus	1343,25		
258258	1 1 3 1 1 2 5	45479-11114	Osadenie vodotesného prestupu potrubia DN 150 cez stenu šachty	99,570	6	kus	597,42		
258259	1 1 3 1 1 3		5 - KOMUNIKÁCIE	130840,138	1		130840,14		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR : 10 z 35

258260	1.1.3.1.1.3.1.	56690-1111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	27,360	710,36	m ³	19435,4		
258261	1.1.3.1.1.3.2.	56690-3111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým drveným	14,730	1322,68	t	19483,08		
258262	1.1.3.1.1.3.3.	56690-4111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom	59,200	571,51	t	33833,1		
258263	1.1.3.1.1.3.4.	57295-2121	Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 5 cm	11,840	4082,76	m ²	48339,88		
258264	1.1.3.1.1.3.5.	58113-3111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 16 cm	14,930	652,96	m ²	9748,69		
258265	1.1.3.1.1.4.		8 - RÚROVÉ VEDENIA	336949,418	1		336949,42		
258266	1.1.3.1.1.4.1.	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	0,650	15562	m	10115,3		
258267	1.1.3.1.1.4.2.	921 4N00540	Kábel CYKY 2AX2.5	0,720	15652	m	11269,44		
258268	1.1.3.1.1.4.3.	85724-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 80	8,510	61	kus	519,11		
258269	1.1.3.1.1.4.4.	552 501100	Rúra liatinová tlaková prírubová 50/500	28,860	3,28	kus	94,63		
258270	1.1.3.1.1.4.5.	552 521200	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 600	61,190	1,09	kus	66,88		
258271	1.1.3.1.1.4.6.	552 521300	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 1000	53,730	44,81	kus	2407,8		
258272	1.1.3.1.1.4.7.	552 543003	Hadicová spojka na prírupe DN 80	52,240	17,49	kus	913,57		
258273	1.1.3.1.1.4.8.	85724-4121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 80	12,440	35	kus	435,4		
258274	1.1.3.1.1.4.9.	552 504780	Kus-T prírubový DN 50/50	50,250	15,3	kus	768,93		
258275	1.1.3.1.1.4.10.	552 504840	Kus-T prírubový DN 80/80	31,840	13,12	kus	417,61		
258276	1.1.3.1.1.4.11.	552 504840*	Kus-T prírubový DN 80/50	81,590	9,84	kus	802,6		
258277	1.1.3.1.1.4.12.	85724-2123	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 100	11,640	14	kus	162,96		
258278	1.1.3.1.1.4.13.	552 521700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 1000	88,060	15,3	kus	1347,49		
258279	1.1.3.1.1.4.14.	85724-4121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 100	17,060	8	kus	136,48		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 11 z 35

258280	1 1 3 1 1 4 15	552 504860	Kus-T prírubový DN 100/80	75,120	3,28 kus	246,32		
258281	1 1 3 1 1 4 16	552 504860*	Kus-T prírubový DN100/50	101,490	5,47 kus	554,64		
258282	1 1 3 1 1 4 17	85731-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 150	17,610	6 kus	105,66		
258283	1 1 3 1 1 4 18	552 522700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000	145,270	6,56 kus	952,68		
258284	1 1 3 1 1 4 19	85731-4121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 150	22,840	3 kus	68,52		
258285	1 1 3 1 1 4 20	552 504960	Kus-T prírubový DN 150/80	122,390	2,19 kus	267,55		
258286	1 1 3 1 1 4 21	552 504960*	Kus-T prírubový DN 150/50	189,050	1,09 kus	206,63		
258287	1 1 3 1 1 4 22	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	0,120	12608 m	1512,96		
258288	1 1 3 1 1 4 23	286 1D0105	Potrubie vodovodné HDPE - 63x3.8 - 2010063	2,510	12797,12 m	32120,77		
258289	1 1 3 1 1 4 24	87124-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	0,920	11140,31 m	10249,09		
258290	1 1 3 1 1 4 25	286 1D0107	Potrubie vodovodné HDPE - 90x5.4x12000 - 2010090	5,170	11307,42 m	58459,34		
258291	1 1 3 1 1 4 26	87125-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	1,370	3073,17 m	4210,24		
258292	1 1 3 1 1 4 27	286 1D0108	Potrubie vodovodné HDPE - 110x6.6x12000 - 2010110	7,160	3119,27 m	22333,96		
258293	1 1 3 1 1 4 28	87131-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN160	1,450	1085,52 m	1574		
258294	1 1 3 1 1 4 29	286 1D0111	Potrubie vodovodné HDPE - 160x9.5x12000 - 2010160	14,730	1101,8 m	16229,56		
258295	1 1 3 1 1 4 30	87721-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 63	2,130	23 kus	48,99		
258296	1 1 3 1 1 4 31	286 3A0704	Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 098 d 63	20,400	7,65 kus	156,08		
258297	1 1 3 1 1 4 32	286 3A4856	T-kus BT 90st.800 098 d 63	10,450	15,3 kus	159,91		
258298	1 1 3 1 1 4 33	286 3A5356	Nákrúžok lemový E 800 281 d 63	5,770	1,09 kus	6,31		
258299	1 1 3 1 1 4 34	286 3A5406	Príruba polypropylénová FL 470609010 d 63	12,940	1,09 kus	14,14		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE

ROZPOČET

STR : 12 z 35

258300	1 1 3 1 1 4 35	87724-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 90	2,870	779	kus	2235,73		
258301	1 1 3 1 1 4 36	286 3A0601	Koleno elektrotvarovkové W 30st 615 272 d 90	36,820	62,3	kus	2293,92		
258302	1 1 3 1 1 4 37	286 3A0706	Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 102 d 90	35,820	20,77	kus	743,87		
258303	1 1 3 1 1 4 38	286 3A0807	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 103 d 90	35,820	14,21	kus	508,97		
258304	1 1 3 1 1 4 39	286 3A4858	T-kus BT 90st.800 100 d 90	24,380	13,12	kus	319,77		
258305	1 1 3 1 1 4 40	286 3A4955	T-kus BTR 90st.reduk. 800 138 d 90/63	29,350	647,06	kus	18991,09		
258306	1 1 3 1 1 4 41	286 3A5116	Redukcia BR 800 211 d 90/63	12,240	4,37	kus	53,51		
258307	1 1 3 1 1 4 42	286 3A5358	Nákržok lemový E 800 283 d 90	9,600	44,81	kus	430,21		
258308	1 1 3 1 1 4 43	286 3A5408	Príruba polypropylénová FL 470909010 d 90	16,620	44,81	kus	744,79		
258309	1 1 3 1 1 4 44	87725-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 110	3,190	283	kus	902,77		
258310	1 1 3 1 1 4 45	286 3A0602	Koleno elektrotvarovkové W 30st.615 273 d 110	54,730	6,56	kus	358,92		
258311	1 1 3 1 1 4 46	286 3A0621	Koleno elektrotvarovkové W511st.616 139 d 110	44,780	30,6	kus	1370,45		
258312	1 1 3 1 1 4 47	286 3A0707	Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 104 d 110	52,240	3,28	kus	171,3		
258313	1 1 3 1 1 4 48	286 3A0808	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 105 d 110	52,240	4,37	kus	228,39		
258314	1 1 3 1 1 4 49	286 3A4859	T-kus BT 90st.800 101 d 110	34,830	6,56	kus	228,42		
258315	1 1 3 1 1 4 50	286 3A4957	T-kus BTR 90st.reduk. 800 140 d 110/63	37,310	204,39	kus	7625,83		
258316	1 1 3 1 1 4 51	286 3A4959	T-kus BTR 90st.reduk. 800 142 d 110/90	47,260	15,3	kus	723,17		
258317	1 1 3 1 1 4 52	286 3A5120	Redukcia BR 800 214 d 110/90	16,220	7,65	kus	124,1		
258318	1 1 3 1 1 4 53	286 3A5359	Nákržok lemový E 800 284 d 110	11,940	15,3	kus	182,71		
258319	1 1 3 1 1 4 54	286 3A5409	Príruba polypropylénová FL 471109010 d 110	20,400	15,3	kus	312,16		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR.: 13 z 35

258320	1.1.3.1.1.4.55	87731-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 160	4,460	56 kus	249,76		
258321	1.1.3.1.1.4.56	286 3A0604	Koleno elektrotvarovkové W 30st.615 340 d 160	142,000	1,09 kus	155,21		
258322	1.1.3.1.1.4.57	286 3A0623	Koleno elektrotvarovkové WS11st.616 141 d 160	117,410	3,28 kus	384,99		
258323	1.1.3.1.1.4.58	286 3A0709	Koleno elektrotvarovkové W 45st.615 275 d 160	141,290	3,28 kus	463,29		
258324	1.1.3.1.1.4.59	286 3A0810	Koleno elektrotvarovkové W 90st.615 276 d 160	141,290	1,09 kus	154,43		
258325	1.1.3.1.1.4.60	286 3A4062	T-kus BT 90st.800 104 d 160	85,570	1,09 kus	93,53		
258326	1.1.3.1.1.4.61	286 3A4962	T-kus BTR 90st.reduk. 800 144 d 160/63	102,490	32,79 kus	3360,65		
258327	1.1.3.1.1.4.62	286 3A4964	T-kus BTR 90st.reduk. 800 146 d 160/90	102,490	2,19 kus	224,04		
258328	1.1.3.1.1.4.63	286 3A4965	T-kus BTR 90st.reduk. 800 147 d 160/110	105,470	1,09 kus	115,28		
258329	1.1.3.1.1.4.64	286 3A5017	Redukcia BR 800 182 d 160/110	37,810	2,19 kus	82,65		
258330	1.1.3.1.1.4.65	286 3A5362	Nákružok lemový E 800 287 d 160	21,390	6,56 kus	140,28		
258331	1.1.3.1.1.4.66	286 3A5412	Príruba polypropylénová FL 471609010 d 160	31,840	6,56 kus	208,81		
258332	1.1.3.1.1.4.67	89121-1221	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 50	7,160	29 kus	207,64		
258333	1.1.3.1.1.4.68	421 2A2400	Uzatváracia klapka bezprírubová GG25. PN10/16 DN 50	199,000	29 kus	5771		
258334	1.1.3.1.1.4.69	89121-3321	Montáž ventilov odvoduš. prírub. na vonk. radoch DN 50	7,560	14 kus	105,84		
258335	1.1.3.1.1.4.70	422 5H0702	Ventil zavzdušňovací a odvodušňovací - odpadová voda - DN 50	1024,850	14 kus	14347,9		
258336	1.1.3.1.1.4.71	89124-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	14,330	41 kus	587,53		
258337	1.1.3.1.1.4.72	422 2A2420	Uzatváracia klapka bezprírubová GG25. PN10/16 DN 80	203,980	41 kus	8363,18		
258338	1.1.3.1.1.4.73	89124-4121	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 80	8,960	12 kus	107,52		
258339	1.1.3.1.1.4.74	422 738620	Vložka montážna M 20-110-616 DN80 PN16	160,200	12 kus	1922,4		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR : 14 z 35

258340	1 1 3 1 1 4 75	89126-1221	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 100	15,020	4 kus	60,08		
258341	1 1 3 1 1 4 76	422 2A2430	Uzatváracia klapka bezprírubová GG25 PN10/16 DN 100	243,780	4 kus	975,12		
258342	1 1 3 1 1 4 77	89126-4121	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 100	13,800	2 kus	27,6		
258343	1 1 3 1 1 4 78	422 738630	Vložka montážna M 20-110-616 DN100 PN16	156,200	2 kus	312,4		
258344	1 1 3 1 1 4 79	89131-1221	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 150	19,900	4 kus	79,6		
258345	1 1 3 1 1 4 80	422 2A2450	Uzatváracia klapka bezprírubová GG25 PN10/16 DN 150	353,230	4 kus	1412,92		
258346	1 1 3 1 1 4 81	89131-4121	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 150	20,400	2 kus	40,8		
258347	1 1 3 1 1 4 82	422 738650	Vložka montážna M 20-110-616 DN150 PN16	264,670	2 kus	529,34		
258348	1 1 3 1 1 4 83	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 90	0,530	23748,31 m	12586,6		
258349	1 1 3 1 1 4 84	89227-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	0,540	3073,17 m	1659,51		
258350	1 1 3 1 1 4 85	89235-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	0,680	1085,52 m	738,15		
258351	1 1 3 1 1 4 86	89335-2111	Šachta armat. žebet. strop z dielcov vn. pl. do 5.5 m2	1691,500	30 kus	50745		
258352	1 1 3 1 1 4 87	553 470110	Rebrík oceľový ŽV 2 A 320	40,300	30 kus	1209		
258353	1 1 3 1 1 4 88	593 2 1	Preklady RZP	163,200	20,64 m3	3368,45		
258354	1 1 3 1 1 4 89	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových. ocel. s rámom nad 150 kg	21,900	30 kus	657		
258355	1 1 3 1 1 4 90	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	186,000	30 kus	5580		
258356	1 1 3 1 1 4 91	89920-1111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg	6,190	30 kus	185,7		
258357	1 1 3 1 1 4 92	552 422150	Mreža kanálová s rámom 300x300	12,940	30 kus	388,2		
258358	1 1 3 1 1 4 93	89950-2111	Stupadlá liatinové zapustené osadené pri murovaní	16,020	60 kus	961,2		
258359	1 1 3 1 1 4 94	552 437850	Stupadlo šachtové kapsové	15,020	60 kus	901,2		

ROZPOČET

258360	1.1.3.1.1.5		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	440380,385	1		440380,39
258361	1.1.3.1.1.5.1	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	4,300	8167 ^m		35118,1
258362	1.1.3.1.1.5.2	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	6,830	1112 ^m		7594,96
258363	1.1.3.1.1.5.3	93890-9311	Odstránenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	0,020	4082,76 ^{m²}		81,66
258364	1.1.3.1.1.5.4	97908-2219	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	1,230	4046,52 ^t		4977,22
258365	1.1.3.1.1.5.5	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	0,240	16186,07 ^t		3884,66
258366	1.1.3.1.1.5.6	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	19,700	4046,52 ^t		79716,41
258367	1.1.3.1.1.5.7	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	26,870	11500,09 ^t		309007,39
258368	1.1.3.2	50 02	50 02	814582,034	1		814582,03
258369	1.1.3.2.1	50 02.1	50 02.1 - Prípravné práce	26129,612	1		26129,61
258370	1.1.3.2.1.1		PRÁCE A DODÁVKY HSV	26129,612	1		26129,61
258371	1.1.3.2.1.1.1		1 - ZEMNE PRÁCE	26129,612	1		26129,61
258372	1.1.3.2.1.1.1.1	111101101	Odstránenie trávín do 0.1 ha	761,180	0,16 ^{ha}		120,27
258373	1.1.3.2.1.1.1.2	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m ²	0,700	1584 ^{m²}		1108,8
258374	1.1.3.2.1.1.1.3	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	0,270	1584 ^{m²}		427,68
258375	1.1.3.2.1.1.1.4	111201601	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	15,120	25 ^{km}		378
258376	1.1.3.2.1.1.1.5	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	4,760	25 ^{km}		119
258377	1.1.3.2.1.1.1.6	112201101	Odstránenie pŕňov priemer do 300 mm	7,020	25 ^{km}		175,5
258378	1.1.3.2.1.1.1.7	112211111	Spálenie pŕňov priemeru 0.1-0.3 m	5,080	25 ^{km}		127
258379	1.1.3.2.1.1.1.8	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	0,980	316,8 ^{m³}		310,46
258380	1.1.3.2.1.1.1.9	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	2,440	79,2 ^{m³}		193,25
258381	1.1.3.2.1.1.1.10	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	0,700	23,76 ^{m³}		16,63
258382	1.1.3.2.1.1.1.11	122201403	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	1,390	221,98 ^{m³}		308,56
258383	1.1.3.2.1.1.1.12	122201409	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	0,590	66,6 ^{m³}		39,29
258384	1.1.3.2.1.1.1.13	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m ³	4,870	316,8 ^{m³}		1542,82
258385	1.1.3.2.1.1.1.14	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	0,760	95,04 ^{m³}		72,23
258386	1.1.3.2.1.1.1.15	122301403	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m ³	1,590	887,93 ^{m³}		1411,8
258387	1.1.3.2.1.1.1.16	122301409	Príplatok za lepivosť horn. tr.4	0,700	266,38 ^{m³}		186,47

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR: 16 z 35

258188	1.1.3.2.1.1.17	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	2,280	1505,91	m ³	3433,47
258189	1.1.3.2.1.1.18	162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	0,790	25	kus	19,75
258190	1.1.3.2.1.1.19	162301421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	3,180	25	kus	79,5
258191	1.1.3.2.1.1.20	162304311	Vodor. premiestnenie krovín do 1000 m do 10cm	1,860	1584	m ²	2946,24
258192	1.1.3.2.1.1.21	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	5,420	1505,91	m ³	8162,03
258193	1.1.3.2.1.1.22	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	3,120	396	m ³	1235,52
258194	1.1.3.2.1.1.23	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	0,880	396	m ³	348,48
258195	1.1.3.2.1.1.24	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	0,250	1584	m ²	396
258196	1.1.3.2.1.1.25	5722300	Osivo lipnica lúčna	9,700	49,9	kg	483,99
258197	1.1.3.2.1.1.26	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m ² hr. do 20 cm	0,520	1584	m ²	823,68
258198	1.1.3.2.1.1.27	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-200 mm v rovine	1,050	1584	m ²	1663,2
258199	1.1.3.2.2	SO 02.2	SO 02.2 - Prevádzková budova	114019,225	1		114019,23
258400	1.1.3.2.7.1		PRÁCE A DODÁVKY HSV	73293,219	1		73293,22
258401	1.1.3.2.8.1		1 - ZEMNE PRÁCE	2380,283	1		2380,28
258402	1.1.3.2.2.1.1	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	3,790	30,06	m ³	113,91
258403	1.1.3.2.2.1.2	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	0,700	9,02	m ³	6,31
258404	1.1.3.2.2.1.3	131301102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m ³	6,520	120,22	m ³	783,83
258405	1.1.3.2.2.1.4	131301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	1,310	36,07	m ³	47,25
258406	1.1.3.2.2.1.5	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	18,610	8,43	m ³	156,85
258407	1.1.3.2.2.1.6	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	2,390	2,53	m ³	6,04
258408	1.1.3.2.2.1.7	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m ³	34,830	33,71	m ³	1174,12
258409	1.1.3.2.2.1.8	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	3,490	6,74	m ³	23,53
258410	1.1.3.2.2.1.9	174101051	Násyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	2,510	27,27	m ³	68,45
258411	1.1.3.2.2.1.2		2 - ZÁKLADY	17694,188	1		17694,19
258412	1.1.3.2.2.1.1	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0.8	0,260	148,77	m ²	38,68
258413	1.1.3.2.2.1.2	583373680	Štrkopiesok 0-63	14,330	66,97	t	959,65
258414	1.1.3.2.2.1.3	273316131	Základové dosky z betónu vodostav. V 4 T 0 betón tr. C 25/30	141,290	20,66	m ³	2918,35
258415	1.1.3.2.2.1.4	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	7,510	7,41	m ²	55,65
258416	1.1.3.2.2.1.5	273351218	Debnenie základových dosiek odstránenie	1,570	7,41	m ²	11,63
258417	1.1.3.2.2.1.6	273361314	Výstuž dosiek. oceľ BSt 500 (10505) nad 12 mm	1214,900	6,2	t	7528,74
258418	1.1.3.2.2.1.7	27431111	Základové pásy z betónu prostého tr. C 25/30 cement portlandský	122,390	42,14	m ³	5157,27
258419	1.1.3.2.2.1.8	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	7,510	112,8	m ²	847,13
258420	1.1.3.2.2.1.9	274351218	Debnenie základových pásov odstránenie	1,570	112,8	m ²	177,1
258421	1.1.3.2.2.1.3		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	16828,797	1		16828,8
258422	1.1.3.2.2.1.3.1	111211410	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P10 MVC 2.5	145,270	57,7	m ³	8381,79
258423	1.1.3.2.2.1.3.2	112211503	Murivo výplňové z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2.5	132,340	16	m ³	2117,44
258424	1.1.3.2.2.1.3.3	112231327	Murivo výplňové POROTHERM 11.5 P+D	142,290	38,55	m ³	5485,85

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 17 z 35

258425	1 1 3 2 2 1 3 4	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	5,920	42 kus	248,64	
258426	1 1 3 2 2 1 3 5	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	9,060	38 kus	344,28	
258427	1 1 3 2 2 1 3 6	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	12,940	4 kus	51,76	
258428	1 1 3 2 2 1 3 7	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	8,810	8 kus	70,48	
258429	1 1 3 2 2 1 3 8	593406560	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 2000x120x65mm	15,030	4 kus	60,12	
258430	1 1 3 2 2 1 3 9	593406570	Keramický preklad predpätý POROTHERM 2250x120x65mm	17,110	4 kus	68,44	
258431	1 1 3 2 2 1 4		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	17868,175	1	17868,18	
258432	1 1 3 2 2 1 4 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	129,350	4,93 m3	638,08	
258433	1 1 3 2 2 1 4 2	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	6,070	31 m2	188,17	
258434	1 1 3 2 2 1 4 3	417351139	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	2,080	31 m2	64,48	
258435	1 1 3 2 2 1 4 4	417361721	Výstuž stužujúcich pásov vencov 10425	1373,100	1,48 t	2032,19	
258436	1 1 3 2 2 1 4 5	410321212	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C12/15 (C12/15)	113,430	0,71 m3	80,54	
258437	1 1 3 2 2 1 4 6	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	8,900	2,86 m2	25,45	
258438	1 1 3 2 2 1 4 7	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	2,260	2,86 m2	6,46	
258439	1 1 3 2 2 1 4 8	453151261	Podkladná alebo výplňová vrstva z drátkobetónu tr. C 25/30 hr. do 150 mm	122,390	119,77 m2	14658,65	
258440	1 1 3 2 2 1 4 9	454791112	Prestupy - osadenie + dodávka	34,830	5 kus	174,15	
258441	1 1 3 2 2 1 5		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	14836,958	1	14836,96	
258442	1 1 3 2 2 1 5 1	612481117	Príprava podkl. BAUMIT, pod omietky vnút. stien, strojne nanášanie ručne hr. 4 mm	4,310	212,4 m2	915,43	
258443	1 1 3 2 2 1 5 2	612481135	Vnútorná omietka stien BAUMIT MVC mieš. strojne nanášanie ručne jadrová hr. 2 cm	8,710	212,4 m2	1849,97	
258444	1 1 3 2 2 1 5 3	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	6,870	27,28 m2	187,41	
258445	1 1 3 2 2 1 5 4	622464231	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	8,810	119,76 m2	1055,05	
258446	1 1 3 2 2 1 5 5	622466111	Príprava podkladu BAUMIT pod omietky vonk. stien, strojne nanášanie ručne hr. 2 mm	3,020	119,76 m2	361,66	
258447	1 1 3 2 2 1 5 6	631113611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	122,390	1,66 m3	203,29	
258448	1 1 3 2 2 1 5 7	631113712	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	132,340	16,31 m3	2157,8	
258449	1 1 3 2 2 1 5 8	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1313,400	5,39 t	7079,23	
258450	1 1 3 2 2 1 5 9	632450132	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	11,540	28,07 m2	323,93	
258451	1 1 3 2 2 1 5 10	634111113	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou	1,580	111,34 m	175,92	

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR 18 z 35

258452	1 1 3 2 2 1 5 11	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	27,860	8 kus	222,88		
258453	1 1 3 2 2 1 5 12	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2.5 m2	7,110	5 kus	35,55		
258454	1 1 3 2 2 1 5 13	553300010	Zárubňa oceľová CGH 60x197x6cm P máčaná	10,950	1 kus	10,95		
258455	1 1 3 2 2 1 5 14	553300020	Zárubňa oceľová CGH 70x197x6cm L máčaná	11,100	1 kus	11,1		
258456	1 1 3 2 2 1 5 15	553300030	Zárubňa oceľová CGH 70x197x6cm P máčaná	11,100	1 kus	11,1		
258457	1 1 3 2 2 1 5 16	553300040	Zárubňa oceľová CGH 80x197x6cm L máčaná	11,140	1 kus	11,14		
258458	1 1 3 2 2 1 5 17	553324560	Zárubňa oceľová 900x2200x150 L	70,150	1 kus	70,15		
258459	1 1 3 2 2 1 5 18	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	3,030	16 m	48,48		
258460	1 1 3 2 2 1 5 19	611964487	Parapetná doska dĺžka 1 0 m	6,620	16 kus	105,92		
258461	1 1 3 2 2 1 6		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3684,818	1	3684,82		
258462	1 1 3 2 2 1 6.1	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 2 m v. do 10 m	1,620	170,1 m2	275,56		
258463	1 1 3 2 2 1 6.2	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1,130	510,3 m2	576,64		
258464	1 1 3 2 2 1 6.3	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 2 m v. do 10 m	0,800	170,1 m2	136,08		
258465	1 1 3 2 2 1 6.4	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	6,170	437,04 m3	2696,54		
258466	1 1 3 2 2 2		PRÁCE A DODÁVKY PSV	40726,006	1	40726,01		
258467	1 1 3 2 2 2.1		71 - IZOLÁCIE	5237,160	1	5237,16		
258468	1 1 3 2 2 2.1.1		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1808,929	1	1808,93		
258469	1 1 3 2 2 2.1.1.1	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	1,800	124,48 m2	224,06		
258470	1 1 3 2 2 2.1.1.2	628280308	Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40	4,970	143,15 m2	711,47		
258471	1 1 3 2 2.2.1.1.3.	711441559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	1,850	108,7 m2	201,1		
258472	1 1 3 2 2 2.1.1.4	628280308	Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40	4,970	125,01 m2	621,28		
258473	1 1 3 2 2 2.1.5	998711701	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	51,030	1	51,03		
258474	1 1 3 2 2 2.1.2		713 - Izolácie tepelné	3428,231	1	3428,23		
258475	1 1 3 2 2 2.1.2.1	713111111	Montáž tep. izolácie stropov. polozenie na vrch	0,850	114 m2	96,9		
258476	1 1 3 2 2 2.1.2.2	631500155	Pas tepelnoiz.DOMO 120 - 6000 x 1200 mm - hr 120 mm	6,970	232,56 m2	1620,94		
258477	1 1 3 2 2 2.1.2.3	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. prílepenie	5,520	114 m2	629,28		
258478	1 1 3 2 2 2.1.2.4	Chyba 512	Parozábrana Jutafol N Al 125 špeciál 311111	1,320	116,28 m2	153,49		
258479	1 1 3 2 2 2.1.2.5	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží. pásov dielcov. dosiek	5,320	27,28 m2	145,13		
258480	1 1 3 2 2 2.1.2.6	283180304	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.50 mm	12,040	13,64 m2	164,23		
258481	1 1 3 2 2 2.1.2.7	283180306	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.80 mm	19,300	13,64 m2	263,25		
258482	1 1 3 2 2 2.1.2.8	713141151	Montáž tep. izolácie striech. polozenie na sucho	0,660	114 m2	75,24		
258483	1 1 3 2 2 2.1.2.9	Chyba:512	Fólia paropriepustná Tyvek Solid - 312102	2,000	116,28 m2	232,56		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR.: 19 z 35

258484	1 1 3 2 2 2 1 2 10	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	47,210	1		47,21
258485	1 1 3 2 2 2 2		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	506,630	1		506,63
258486	1 1 3 2 2 2 2 1		725 - Zariadenie predmety	506,630	1		506,63
258487	1 1 3 2 2 2 2 1 1	725119105	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom vysoko alebo str. pol.	21,890	1 kus		21,89
258488	1 1 3 2 2 2 2 1 2	551067290	Nádržka T 2431-01	5,620	1 kus		5,62
258489	1 1 3 2 2 2 2 1 3	725119205	Montáž záchodových mís z keramiky(diturvit) bez nádrže so sed. normálnym	23,880	1 kus		23,88
258490	1 1 3 2 2 2 2 1 4	642388110	Misa záchod kombi biela Lyra 2427 4 jl	75,620	1 kus		75,62
258491	1 1 3 2 2 2 2 1 5	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	27,360	1 kus		27,36
258492	1 1 3 2 2 2 2 1 6	642143940	Umývadlo ker biele Lyra 1427 0	37,810	1 kus		37,81
258493	1 1 3 2 2 2 2 1 7	725249104	Montáž sprchovej vaničky	35,820	1 kus		35,82
258494	1 1 3 2 2 2 2 1 8	5521A0703	Vanička Elita - PERLA EXTRA 900x900x130 mm - biela	105,470	1 kus		105,47
258495	1 1 3 2 2 2 2 1 9	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	53,230	1 kus		53,23
258496	1 1 3 2 2 2 2 1 10	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	118,410	1 kus		118,41
258497	1 1 3 2 2 2 2 1 11	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	1,520	1		1,52
258498	1 1 3 2 2 2 3		76 - KONŠTRUKCIE	28030,603	1		28030,6
258499	1 1 3 2 2 2 3 1		762 - Konštrukcie tesárske	9768,468	1		9768,47
258500	1 1 3 2 2 2 3 1 1	7620,03	Krov M strecha sedlová výš. 2.85 m	55,220	157,7 m2		8708,19
258501	1 1 3 2 2 2 3 1 2	762342451	Montáž kontralate	0,270	39,2 m		10,58
258502	1 1 3 2 2 2 3 1 3	Chyba:312	Páska k parozáb.Delta POLY Band AL - 100m - 311116	15,420	39,2 kus		604,46
258503	1 1 3 2 2 2 3 1 4	605171800	Lata podkladná 60/40 mm	1,080	39,2 m		42,34
258504	1 1 3 2 2 2 3 1 5	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	402,890	1		402,89
258505	1 1 3 2 2 2 3 2		763 - Konštrukcie - drevostavby	4536,290	1		4536,29
258506	1 1 3 2 2 2 3 2 1	763131281	Montáž drevenej nosnej konštr. podhľadu Knauf	10,350	114 m2		1179,9
258507	1 1 3 2 2 2 3 2 2	59599960	Profil CW 100/50/0.6 KNAUF	2,220	308,5 m		684,87
258508	1 1 3 2 2 2 3 2 3	763133012	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 15 mm	20,900	114 m2		2382,6
258509	1 1 3 2 2 2 3 2 4	998762201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	288,920	1		288,92
258510	1 1 3 2 2 2 3 3		764 - Konštrukcie klampiarske	490,628	1		490,63
258511	1 1 3 2 2 2 3 3 1	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	7,460	33,6 m		250,66
258512	1 1 3 2 2 2 3 3 2	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	13,330	2 kus		26,66
258513	1 1 3 2 2 2 3 3 3	764359251	Klamp. príplatok privarenie hákov pododkvapových	1,370	66 kus		90,42
258514	1 1 3 2 2 2 3 3 4	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	8,110	14,2 m		115,16
258515	1 1 3 2 2 2 3 3 5	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,730	1		7,73
258516	1 1 3 2 2 2 3 4		765 - Krytiny tvrdé	7364,567	1		7364,57
258517	1 1 3 2 2 2 3 4 1	765.31	Krytina keramická na sedlovú jednoduchú strechu s latovaním	38,310	181,7 m2		6960,93

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 20 z 35

258518	1 1 3 2 2 2 3 4 2	998765201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	403,640	1		403,64	
258519	1 1 3 2 2 2 3 5		766 - Konštrukcie stolárske	1487,900	1		1487,9	
258520	1 1 3 2 2 2 3 5 1	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0.8m	6,520	4 kus		26,08	
258521	1 1 3 2 2 2 3 5 2	611640010	Dvere vnútorné plné 60x197 profilované Klasik	135,320	1 kus		135,32	
258522	1 1 3 2 2 2 3 5 3	611640030	Dvere vnútorné plné 70x197 profilované Klasik	135,320	2 kus		270,64	
258523	1 1 3 2 2 2 3 5 4	611640050	Dvere vnútorné plné 80x197 profilované Klasik	135,320	1 kus		135,32	
258524	1 1 3 2 2 2 3 5 5	76666212	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0.8m	16,120	1 kus		16,12	
258525	1 1 3 2 2 2 3 5 6	6117A0154	Dvere vchodové 1-krídlové O. 3-bod. uzam. -výš. 220. šír. 90 cm	895,500	1 kus		895,5	
258526	1 1 3 2 2 2 3 5 7	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	8,920	1		8,92	
258527	1 1 3 2 2 2 3 6		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4382,750	1		4382,75	
258528	1 1 3 2 2 2 3 6 1	767631114	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1200 mm	39,800	8 kus		318,4	
258529	1 1 3 2 2 2 3 6 2	6114359101	Okno plastové 100x120 OS1 1krídl. otvár. sklop.	248,750	8 kus		1990	
258530	1 1 3 2 2 2 3 6 3	767646110	Montáž dverí. dok. okovania do oc. konšt. kyv. jednokríd.	21,390	1 kus		21,39	
258531	1 1 3 2 2 2 3 6 4	553404810	Dvere vyklápacie s izolač. vložkou KZ6A 60x120	151,240	1 kus		151,24	
258532	1 1 3 2 2 2 3 6 5	767646522	Montáž dverí. dok. okov. do oc. konšt. dvojkříd. v. do 2200 mm	63,180	3 kus		189,54	
258533	1 1 3 2 2 2 3 6 6	5534475001	Vráta oceľové zateplené 1200x2200	379,100	1 kus		379,1	
258534	1 1 3 2 2 2 3 6 7	5534475002	Vráta oceľové zateplené 1500x2200	428,850	1 kus		428,85	
258535	1 1 3 2 2 2 3 6 8	5534475003	Vráta oceľové zateplené 1800x2200	527,350	1 kus		527,35	
258536	1 1 3 2 2 2 3 6 9	767811110	Montáž vetracích mriežok VM 2	2,630	10 kus		26,3	
258537	1 1 3 2 2 2 3 6 10	429727830	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 400x 250	16,520	4 kus		66,08	
258538	1 1 3 2 2 2 3 6 11	429727850	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 400x 400	17,710	6 kus		106,26	
258539	1 1 3 2 2 2 3 6 12	429728910	Žaluzie protidažďové PK 120792 400x400	23,880	6 kus		143,28	
258540	1 1 3 2 2 2 3 6 13	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	34,960	1		34,96	
258541	1 1 3 2 2 2 4		77 - PODLAHY	4255,100	1		4255,1	
258542	1 1 3 2 2 2 4 1		771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4255,100	1		4255,1	
258543	1 1 3 2 2 2 4 1 1	771471013	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 300x150 do malty	3,070	56,42 m		173,21	
258544	1 1 3 2 2 2 4 1 2	597658000	Obkl. hut. B 1 far. hl. 300x150 OT3 1A	19,200	56,98 m ²		1094,09	
258545	1 1 3 2 2 2 4 1 3	771575108	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 300x300 do tmelu	13,040	91,7 m ²		1195,77	
258546	1 1 3 2 2 2 4 1 4	597637120	Dlaž. neglaz. slín. TAURUS 300x300x9 I	17,310	92,62 m ²		1603,2	
258547	1 1 3 2 2 2 4 1 5	7715897951	Prípl. za hydroizolačné škárovanie	1,160	28,5 m ²		33,06	
258548	1 1 3 2 2 2 4 1 6	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	155,770	1		155,77	
258549	1 1 3 2 2 2 5		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2696,513	1		2696,51	
258550	1 1 3 2 2 2 5 1		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2292,084	1		2292,08	
258551	1 1 3 2 2 2 5 1 1	781441012	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 150x150 do malty	19,300	58,68 m ²		1132,54	
258552	1 1 3 2 2 2 5 1 2	597656450	Obkl. ker. B 1 far. hl. 150x150 OT4 1A	18,810	59,27 m ²		1114,83	

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 21 z 35

258553	1.1.3.2.2.2.5.1.1	904701201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	44,710	1		44,71
258554	1.1.3.2.2.2.5.2		783 - Nátery	404,429	1		404,43
258555	1.1.3.2.2.2.5.2.1	78322100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	4,160	2,72	m ²	11,32
258556	1.1.3.2.2.2.5.2.2	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,940	2,72	m ²	5,28
258557	1.1.3.2.2.2.5.2.3	783521000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	4,900	41,66	m ²	204,13
258558	1.1.3.2.2.2.5.2.4	783620010	Nátery stolár. výrobkov syntet. 1x lakovanie	3,150	58,32	m ²	183,71
258559	1.1.3.2.3	SO 02.3	SO 02.3 - Aktivačná nádrž	110986,633	1		110986,63
258560	1.1.3.2.3.1		PRÁCE A DODÁVKY HSV	86796,599	1		86796,6
258561	1.1.3.2.3.1.1		1 - ZEMNE PRÁCE	2109,926	1		2109,93
258562	1.1.3.2.3.1.1.1	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	3,790	48,67	m ³	184,47
258563	1.1.3.2.3.1.1.2	131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	0,750	14,6	m ³	10,95
258564	1.1.3.2.3.1.1.3	131301102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	6,520	194,69	m ³	1269,37
258565	1.1.3.2.3.1.1.4	131301109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	1,310	58,41	m ³	76,51
258566	1.1.3.2.3.1.1.5	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	12,440	4,41	m ³	54,86
258567	1.1.3.2.3.1.1.6	132201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,810	1,32	m ³	1,07
258568	1.1.3.2.3.1.1.7	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3	15,720	17,64	m ³	277,33
258569	1.1.3.2.3.1.1.8	132301209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	1,770	5,29	m ³	9,37
258570	1.1.3.2.3.1.1.9	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,700	83,7	m ³	226
258571	1.1.3.2.3.1.2		2 - ZÁKLADY	5882,076	1		5882,08
258572	1.1.3.2.3.1.2.1	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0.8	0,260	259,02	m ²	67,34
258573	1.1.3.2.3.1.2.2	583373680	Štrkopiesok 0-63	14,920	66,05	l	985,45
258574	1.1.3.2.3.1.2.3	273316131	Základové dosky z betónu vodostav. V 4 T 0 betón tr. C 25/30	141,290	20,45	m ³	2889,24
258575	1.1.3.2.3.1.2.4	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	7,560	10,05	m ²	75,96
258576	1.1.3.2.3.1.2.5	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	1,620	10,05	m ²	16,28
258577	1.1.3.2.3.1.2.6	274311117	Základové pásy z betónu prostého tr. C 25/30 cement portlandský	122,390	12,08	m ³	1478,84
258578	1.1.3.2.3.1.2.7	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	7,560	40,19	m ²	303,85
258579	1.1.3.2.3.1.2.8	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	1,620	40,19	m ²	65,11
258580	1.1.3.2.3.1.3		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	67513,837	1		67513,84
258581	1.1.3.2.3.1.3.1	311231500	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P12 MVC 2,5	137,310	15,73	m ³	2159,61
258582	1.1.3.2.3.1.3.2	312231126	Murivo výplňové hr. 24cm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa	143,280	4,76	m ³	681,44
258583	1.1.3.2.3.1.3.3	321321114	Konštrukcie priehrad zo železobetónu vodostavebného V8 T100 C25/30	199,000	26,9	m ³	5353,9
258584	1.1.3.2.3.1.3.4	321351030	Debnenie konštrukcií priehrad inak zakrivených. zhotovenie	44,780	181,49	m ²	8127,21
258585	1.1.3.2.3.1.3.5	321352010	Debnenie konštrukcií priehrad rovinné. odstránenie	6,620	181,49	m ²	1201,48
258586	1.1.3.2.3.1.3.6	321361211	Výstuž konštrukcií priehrad S235JRG1 (11373) do 12 mm	1383,000	8,07	l	11162,19

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 22 z 35

258587	1.1.3.2.3.1.3.7	327323129	Múry a valy zo železobetónu tr. C 25/30	109,450	12,08 ^{m3}	1322,48		
258588	1.1.3.2.3.1.3.8	327351030	Debnenie oporných múrov inak zakrivených, zhotovenie	44,780	42,7 ^{m2}	1911,93		
258589	1.1.3.2.3.1.3.9	327352090	Debnenie oporných múrov inak zakrivených, odstránenie	10,450	42,7 ^{m2}	446,17		
258590	1.1.3.2.3.1.3.10	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm 10 505	1840,750	3,63 ^t	6672,72		
258591	1.1.3.2.3.1.3.11	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	146,270	0,63 ^{m3}	91,86		
258592	1.1.3.2.3.1.3.12	330351122	Debnenie stĺpov, pilierov oblých	25,870	6,28 ^{m2}	162,46		
258593	1.1.3.2.3.1.3.13	330351129	Oddebnenie stĺpových pilierov	4,200	6,28 ^{m2}	26,38		
258594	1.1.3.2.3.1.3.14	330361113	Vystuženie stĺpov, pilierov B oceľ. 10338	1582,050	0,19 ^t	297,43		
258595	1.1.3.2.3.1.3.15	3803113121	Projekt a dodávka aktívnej nádrže	19900,000	1 ^{kpl}	19900		
258596	1.1.3.2.3.1.3.16	380311750	Kompl. konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov z bet. prost. tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	130,350	61,35 ^{m3}	7996,58		
258597	1.1.3.2.3.1.4		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1652,098	1	1652,1		
258598	1.1.3.2.3.1.4.1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	127,360	1,67 ^{m3}	213,2		
258599	1.1.3.2.3.1.4.2	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	6,120	10,09 ^{m2}	61,74		
258600	1.1.3.2.3.1.4.3	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	2,110	10,09 ^{m2}	21,29		
258601	1.1.3.2.3.1.4.4	417361521	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10335	1367,510	0,5 ^t	686,49		
258602	1.1.3.2.3.1.4.5	434311111	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. C8/10	6,920	12 ^m	83,04		
258603	1.1.3.2.3.1.4.6	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	8,910	5,72 ^{m2}	50,97		
258604	1.1.3.2.3.1.4.7	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	2,260	5,72 ^{m2}	12,93		
258605	1.1.3.2.3.1.4.8	454791113	Prestupy - osadenie + dodávka	34,830	15 ^{kus}	522,45		
258606	1.1.3.2.3.1.5		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5884,755	1	5884,76		
258607	1.1.3.2.3.1.5.1	612465112	Príprava podkl. BAUMIT pod omietky vnút.stien, strojne nanášanie ručne hr.4 mm	4,310	41,45 ^{m2}	178,63		
258608	1.1.3.2.3.1.5.2	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT MVC mieš. strojne nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	8,710	41,45 ^{m2}	360,99		
258609	1.1.3.2.3.1.5.3	622464231	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1 mm	8,810	55,8 ^{m2}	491,6		
258610	1.1.3.2.3.1.5.4	622466111	Príprava podkladu BAUMIT, pod omietky vonk.stien, strojne nanášanie ručne hr.2 mm	3,020	55,8 ^{m2}	168,52		
258611	1.1.3.2.3.1.5.5	622481117	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom bez nástreľu	4,250	55,8 ^{m2}	237,15		
258612	1.1.3.2.3.1.5.6	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	124,380	6,54 ^{m3}	813,82		
258613	1.1.3.2.3.1.5.7	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1313,400	1,96 ^t	2578,2		
258614	1.1.3.2.3.1.5.8	632450132	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	11,540	90,69 ^{m2}	1046,51		
258615	1.1.3.2.3.1.5.9	642942221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4.5 m2	9,350	1 ^{kus}	9,35		
258616	1.1.3.2.3.1.6		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3753,907	1	3753,91		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR : 23 z 35

258617	1.1.3.2.3.1.6.1.	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1,620	209,36 m ²	339,17		
258618	1.1.3.2.3.1.6.2.	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1,130	418,72 m ²	473,16		
258619	1.1.3.2.3.1.6.3.	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	0,800	209,36 m ²	167,49		
258620	1.1.3.2.3.1.6.4.	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky mont. výšky do 25 m	5,670	489,26 t	2774,09		
258621	1.1.3.2.3.2.		PRÁCE A DODÁVKY PSV	24190,034	1	24190,03		
258622	1.1.3.2.3.2.1.		71 - IZOLÁCIE	12655,592	1	12655,59		
258623	1.1.3.2.3.2.1.1.		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3397,095	1	3397,1		
258624	1.1.3.2.3.2.1.1.1.	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	1,800	401,92 m ³	723,46		
258625	1.1.3.2.3.2.1.1.2.	628331590	Pás ľahký asfaltový SKLOBIT G 200 S 40	5,570	462,21 m ²	2574,5		
258626	1.1.3.2.3.2.1.1.3.	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	99,140	1	99,14		
258627	1.1.3.2.3.2.1.2.		713 - Izolácie tepelné	9258,497	1	9258,5		
258628	1.1.3.2.3.2.1.2.1.	713121111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	0,860	46 m ²	39,56		
258629	1.1.3.2.3.2.1.2.2.	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	0,860	46 m ²	39,56		
258630	1.1.3.2.3.2.1.2.3.	Chyba:512	Parozábrana Jutafoł N Al 125 špeciál 311111	1,320	46,92 m ³	61,93		
258631	1.1.3.2.3.2.1.2.4.	6315C0158	Pás tepelnoliz. DOMO 180 - 4000 x 1200 mm - hr.180 mm	10,450	46,92 m ³	490,31		
258632	1.1.3.2.3.2.1.2.5.	713111111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	0,670	24,4 m ²	16,35		
258633	1.1.3.2.3.2.1.2.6.	283180308	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.80 mm	19,300	25,62 m ²	494,47		
258634	1.1.3.2.3.2.1.2.7.	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov, dielcov, dosiek	5,320	307 m ²	1633,24		
258635	1.1.3.2.3.2.1.2.8.	283180308	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.80 mm	19,300	322,35 m ²	6221,36		
258636	1.1.3.2.3.2.1.2.9.	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	0,660	46 m ²	30,36		
258637	1.1.3.2.3.2.1.2.10.	Chyba:512	Fólia paropriepustná Tyvek Solid - 312102	2,000	46,92 m ²	93,84		
258638	1.1.3.2.3.2.1.2.11.	998711202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	137,520	1	137,52		
258639	1.1.3.2.3.2.2.		76 - KONŠTRUKCIE	11502,720	1	11502,72		
258640	1.1.3.2.3.2.2.1.		762 - Konštrukcie tesárske	4984,014	1	4984,01		
258641	1.1.3.2.3.2.2.1.1.	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm	1,280	46 m ²	58,88		
258642	1.1.3.2.3.2.2.1.2.	605101110	Doska SM neopracovaná 1 hr.18-22xS-dĺžka do 3000mm	158,210	8,84 m ³	1398,42		
258643	1.1.3.2.3.2.2.1.3.	605102400	Doska SM neopracovaná 2 38-50x100-160	119,400	7,45 m ³	889,77		
258644	1.1.3.2.3.2.2.1.4.	762342451	Montáž kontralate	0,270	26,24 m	7,09		
258645	1.1.3.2.3.2.2.1.5.	Chyba:512	Páska k parozáb.Delta POLY Band AL - 100m - 311116	15,420	26,24 m ³	404,62		
258646	1.1.3.2.3.2.2.1.6.	605171010	Lata SM 1 do 25cm2 x 100-175cm	236,810	0,07 m ³	16,1		
258647	1.1.3.2.3.2.2.1.7.	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	50,250	2,17 m ³	108,94		
258648	1.1.3.2.3.2.2.1.8.	762737110	Montáž priestor. viazaných kontr. z hraneného reziva do 120 cm2	8,360	58,3 m	487,39		
258649	1.1.3.2.3.2.2.1.9.	605150160	Hranolček SM 2 S25-75 L100-175	189,050	0,12 m ³	22,12		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 24 z 35

258650	1.1.3.2.3.2.2.1.10.	605150260	Hranolček SM 2 S76-100 L400-665	223,880	0,87 m ³	195
258651	1.1.3.2.3.2.2.1.11.	762712120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm ²	10,050	82,6 m	830,13
258652	1.1.3.2.3.2.2.1.12.	605152340	Hranol SM 1 140x140 625-900	308,450	0,26 m ³	80,81
258653	1.1.3.2.3.2.2.1.13.	605152660	Hranol SM 1 80x180 200-600	255,720	1,09 m ³	279,25
258654	1.1.3.2.3.2.2.1.14.	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	205,500	1	205,5
258655	1.1.3.2.3.2.2.2.		763 - Konštrukcie - drevostavby	1533,222	1	1533,22
258656	1.1.3.2.3.2.2.2.1.	763131281	Montáž drevenej nosnej konštr. podhľadu Knauf	10,350	24,75 m ²	256,18
258657	1.1.3.2.3.2.2.2.2.	595999960	Profil CW 100/50/0.6 KNAUF	2,220	59,76 m	132,67
258658	1.1.3.2.3.2.2.2.3.	763133012	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 15 mm	20,900	24,75 m ²	517,32
258659	1.1.3.2.3.2.2.2.4.	763133022	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr. 15 mm	21,390	24,75 m ²	529,45
258660	1.1.3.2.3.2.2.2.5.	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	97,610	1	97,61
258661	1.1.3.2.3.2.2.3.		764 - Konštrukcie klampiarske	170,674	1	170,67
258662	1.1.3.2.3.2.2.3.1.	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. r _š 330 dl 5m-	7,460	12,4 m	92,5
258663	1.1.3.2.3.2.2.3.2.	764359211	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	13,330	2 m	26,66
258664	1.1.3.2.3.2.2.3.3.	764454202	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	8,110	6 m	48,66
258665	1.1.3.2.3.2.2.3.4.	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,850	1	2,85
258666	1.1.3.2.3.2.2.4.		765 - Krytiny tvrdé	1873,300	1	1873,3
258667	1.1.3.2.3.2.2.4.1.	765.31	Krytina keramická na sedlovú jednoduchú strechu s latovaním	38,310	46 m ²	1762,26
258668	1.1.3.2.3.2.2.4.2.	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	111,040	1	111,04
258669	1.1.3.2.3.2.2.5.		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2941,510	1	2941,51
258670	1.1.3.2.3.2.2.5.1.	767181110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva. do 20 kg	2,820	15 m	42,3
258671	1.1.3.2.3.2.2.5.2.	141152660	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 40 mm hr.steny 3.2 mm	3,660	15 m	54,9
258672	1.1.3.2.3.2.2.5.3.	767211113	Montáž schodov rovných na oceľ. konštr. do muriva	0,150	1500 kg	225
258673	1.1.3.2.3.2.2.5.4.	353000023	Schodiskové rameno	1500,000	1 kpl	1500
258674	1.1.3.2.3.2.2.5.5.	767646323	Montáž dverí. dok. okov. do oc. koš. dvojkrid. v. do 2400 mm	567,660	1 kus	567,66
258675	1.1.3.2.3.2.2.5.6.	55344750021	Vráta oceľové zateplené 1500x2250	478,600	1 kus	478,6
258676	1.1.3.2.3.2.2.5.7.	767911100	Montáž vetracích mriežok. VM	2,630	2 kus	5,26
258677	1.1.3.2.3.2.2.5.8.	420727830	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 400x 250	16,520	2 kus	33,04
258678	1.1.3.2.3.2.2.5.9.	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	34,750	1	34,75
258679	1.1.3.2.3.2.3.		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	31,722	1	31,72
258680	1.1.3.2.3.2.3.1.		783 - Nátery	31,722	1	31,72

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR : 25 z 35

258681	113232311	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	4,160	0,4 m ²	1,66
258682	113232312	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,940	0,4 m ²	0,78
258683	113232313	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	4,900	5,98 m ²	29,28
258684	11324	SO 02 4	SO 02 4 - Čerpacie stanice	11723,647	1	11723,65
258685	113241		PRÁCE A DODÁVKY HSV	11723,647	1	11723,65
258686	1132411		1 - ZEMNE PRÁCE	5929,109	1	5929,11
258687	11324111	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	3,770	36,75 m ³	138,53
258688	11324112	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	0,740	11,02 m ³	8,16
258689	11324113	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m ³	15,640	146,99 m ³	2298,86
258690	11324114	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	1,760	44,1 m ³	77,61
258691	11324115	151101103	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m	7,670	173,33 m ²	1329,45
258692	11324116	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m	3,640	173,33 m ²	630,93
258693	11324117	161101103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	9,250	73,49 m ³	679,8
258694	11324118	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	2,770	7,45 m ³	20,63
258695	11324119	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	5,390	41,01 m ³	221,05
258696	113241110	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	2,480	41,01 m ³	101,71
258697	113241111	171201203	Uloženie sypaniny na skládku	0,710	7,45 m ³	5,29
258698	113241112	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	2,690	135,27 m ³	363,89
258699	113241113	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	0,250	96,06 m ²	24,02
258700	113241114	5722300	Osivo lipnica lúčna	9,650	3,03 kg	29,2
258701	1132412		2 - ZÁKLADY	281,168	1	281,17
258702	11324121	2715711111	Vankúš pod šachtu zo štrkopiesku triedeného	39,100	7,19 m ³	281,17
258703	1132413		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	120,386	1	120,39
258704	11324131	452311131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	105,190	1,01 m ³	106,56
258705	11324132	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	8,670	1,6 m ²	13,83
258706	1132414		8 - RÚROVÉ VEDENIA	5193,430	1	5193,43
258707	11324141	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	14,560	1 kus	14,56
258708	11324142	422238800	Posúvač S25-111-610 PN10 DN 80	350,470	1 kus	350,47
258709	11324143	422912A016	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80. 1.1-1.7 m	92,070	1 kus	92,07
258710	11324144	891245321	Montáž spätných klapiek DN 80	8,560	2 kus	17,12
258711	11324145	422835060	Klapka spätná L 10-117-616P1 DN80	140,580	2 kus	281,16
258712	11324146	894421121	Osadenie prefabrikovaných šachiet 4 - 10 t	65,340	2 kus	130,68

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR.: 26 z 35

258713	1.1.3.2.4.1.4.7	5922418201	Dno šachtové TZS -Q.2 2000/1100/90 LS	524,710	2 kus	1049,42		
258714	1.1.3.2.4.1.4.8	5922431001	Skrúť šachtová TBS -Q.2 2000/1000 LS	267,310	8 kus	2138,48		
258715	1.1.3.2.4.1.4.9	5922431501	Doska zátoková TBR-Q.2 2000/600	166,340	2 kus	332,68		
258716	1.1.3.2.4.1.4.10	899104111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	23,760	3 kus	71,28		
258717	1.1.3.2.4.1.4.11	552443400	Poklop studničný 600x600 SH SK	207,910	2 kus	415,82		
258718	1.1.3.2.4.1.4.12	552443620	Poklop liatinový 700x1000	263,350	1 kus	263,35		
258719	1.1.3.2.4.1.4.13	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	15,050	1 kus	15,05		
258720	1.1.3.2.4.1.4.14	422007020	Príklop posúvačový	21,290	1 kus	21,29		
258721	1.1.3.2.4.1.5		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	199,554	1	199,55		
258722	1.1.3.2.4.1.5.1	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky mont. výšky do 25 m	5,640	35,38 ¹	199,55		
258723	1.1.3.2.5	SO 02 5	SO 02 5 - Prepojovacie potrubia a šachty	19978,464	1	19978,46		
258724	1.1.3.2.5.1		PRÁCE A DODÁVKY HSV	15875,767	1	15875,77		
258725	1.1.3.2.5.1.1		1 - ZEMNE PRÁCE	5598,754	1	5598,75		
258726	1.1.3.2.5.1.1.1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	761,180	0,09 km	70,03		
258727	1.1.3.2.5.1.1.2	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	12,440	28,05 m3	348,97		
258728	1.1.3.2.5.1.1.3	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,810	8,42 m3	6,82		
258729	1.1.3.2.5.1.1.4	132301200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3	15,720	112,21 m3	1763,94		
258730	1.1.3.2.5.1.1.5	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	1,770	33,66 m3	59,58		
258731	1.1.3.2.5.1.1.6	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	3,140	207,54 m2	651,68		
258732	1.1.3.2.5.1.1.7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	0,620	207,54 m2	128,68		
258733	1.1.3.2.5.1.1.8	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	2,370	140,26 m3	332,42		
258734	1.1.3.2.5.1.1.9	163301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	1,510	58,23 m3	87,93		
258735	1.1.3.2.5.1.1.10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,720	58,23 m3	41,93		
258736	1.1.3.2.5.1.1.11	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,700	82,03 m3	221,49		
258737	1.1.3.2.5.1.1.12	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,950	43,1 m3	471,92		
258738	1.1.3.2.5.1.1.13	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	19,100	74 ¹	1413,38		
258739	1.1.3.2.5.1.2		2 - ZÁKLADY	75,535	1	75,54		
258740	1.1.3.2.5.1.2.1	271571111	Vankúš pod šachtu zo štrkopiesku triedeného	39,300	1,92 m3	75,54		
258741	1.1.3.2.5.1.3		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	639,290	1	639,29		
258742	1.1.3.2.5.1.3.1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	39,800	15,13 m3	602,21		
258743	1.1.3.2.5.1.3.2	452311111	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	107,700	0,3 m3	31,77		
258744	1.1.3.2.5.1.3.3	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	8,710	0,61 m2	5,3		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 27 z 35

258745	1132514		7 - NÁSPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	1204,947	1	1204,95
258746	11325141	721150117	Montáž špeciálnej kanalizácie 159x6 mm	58,210	20,7 ^m	1204,95
258747	1132515		8 - RÚROVÉ VEDENIA	5040,368	1	5040,37
258748	11325151	857312121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150	17,710	3 kus	53,13
258749	11325152	552522700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000	139,000	3 kus	417
258750	11325153	857314121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150	23,400	1 kus	23,4
258751	11325154	552505020	Kus-T prírubový DN 150/150	142,290	1 kus	142,29
258752	11325155	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	0,220	31,2 ^m	6,86
258753	11325156	2861D0105	Potrubie HDPE - 63x3 8 - 2010063	2,520	31,2 ^m	78,62
258754	11325157	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	1,110	39,8 ^m	44,18
258755	11325158	2861D0111	Potrubie vodovodné HDPE - 160x9,5x12000 - 2010160	12,600	39,8 ^m	501,48
258756	11325159	877311121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 160	4,550	3 kus	13,65
258757	113251510	2863A4405	Nákrúžok EFL lemový 615 421 d/DN 160/150	122,200	3 kus	366,6
258758	113251511	891314121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vložiek DN 150	20,900	1 kus	20,9
258759	113251512	421710050	Vložka montážna M 20-110-616 DN150 PN16	285,600	1 kus	285,6
258760	113251513	891372121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 150	45,270	2 kus	90,54
258761	113251514	422000101	Kolo ručné Q160 KA31 7993	1,980	2 kus	3,96
258762	113251515	422400501	Doskový uzáver ZETA DN 150	750,000	2 kus	1500
258763	113251516	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	1,960	91,7 ^m	179,73
258764	113251517	894211111	Šachty kanalizačné kruhové s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubí DN 200	358,200	1 kus	358,2
258765	113251518	5922402401	Dno šachtové DN 1500	310,440	1 kus	310,44
258766	113251519	5922510011	Šachtová skruž DN 1500/1000	205,970	1 kus	205,97
258767	113251520	5922555501	Skruž šachtová DN 1500/500	159,200	1 kus	159,2
258768	113251521	592257310	Doska zákrytová TBH 150/824 150x12	48,760	1 kus	48,76
258769	113251522	809103112	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	20,900	1 kus	20,9
258770	113251523	552443460	Poklop studničný 600x600 SH SK	208,950	1 kus	208,95
258771	1132516		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3316,873	1	3316,87
258772	11325161	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	29,350	113,01 ^m	3316,87
258773	113252		PRÁCE A DODÁVKY PSV	4102,697	1	4102,7
258774	1132521		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	4102,697	1	4102,7
258775	11325211		722 - Vnútný vodovod	4102,697	1	4102,7
258776	113252111	722140110	Potrubie oceľové DN 200 z ušlechtlej ocele	197,010	20,7 ^m	4078,11
258777	113252112	998772201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	24,590	1	24,59

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR - 28 z 35

258778	1 1 3 2 6	ISO 02 6	SO 02 6 - Merný objekt	3565,356	1		3565,36		
258779	1 1 3 2 6 1		PRÁCE A DODÁVKY HSV	2678,266	1		2678,27		
258780	1 1 3 2 6 1 1		1 - ZEMNE PRÁCE	1210,991	1		1210,99		
258781	1 1 3 2 6 1 1 1	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	7,910	6,93	m3	54,82		
258782	1 1 3 2 6 1 1 2	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	0,750	2,08	m3	1,56		
258783	1 1 3 2 6 1 1 3	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	11,440	27,73	m3	317,17		
258784	1 1 3 2 6 1 1 4	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 4	1,310	8,32	m3	10,9		
258785	1 1 3 2 6 1 1 5	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	2,570	38,46	m2	98,83		
258786	1 1 3 2 6 1 1 6	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	0,800	38,46	m2	30,77		
258787	1 1 3 2 6 1 1 7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2.5 m	2,370	34,66	m3	82,14		
258788	1 1 3 2 6 1 1 8	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	1,510	60,81	m3	91,83		
258789	1 1 3 2 6 1 1 9	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,420	50	m3	271		
258790	1 1 3 2 6 1 1 10	171101105	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	2,490	50	m3	124,5		
258791	1 1 3 2 6 1 1 11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,720	10,81	m3	7,78		
258792	1 1 3 2 6 1 1 12	174101011	Zásyp zhutnený jám šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,690	23,85	m3	64,14		
258793	1 1 3 2 6 1 1 13	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	0,250	100	m2	25		
258794	1 1 3 2 6 1 1 14	6722300	Osivo lipnica lúčna	9,700	3,15	kg	30,56		
258795	1 1 3 2 6 1 2		2 - ZÁKLADY	73,019	1		73,02		
258796	1 1 3 2 6 1 2 1	271571111	Vankúš pod šachtu zo štrkopiesku triedeného	39,300	1,86	m3	73,02		
258797	1 1 3 2 6 1 3		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	90,574	1		90,57		
258798	1 1 3 2 6 1 3 1	45231113	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	105,470	0,76	m3	80,16		
258799	1 1 3 2 6 1 3 2	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	8,710	1,2	m2	10,42		
258800	1 1 3 2 6 1 4		8 - RÚROVÉ VEDENIA	1021,410	1		1021,41		
258801	1 1 3 2 6 1 4 1	894201151	Dno šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 16/20 nad 200 mm	127,360	0,79	m3	100,36		
258802	1 1 3 2 6 1 4 2	894201101	Príplatok za hrúbku dna do 200 mm	1,400	0,79	m3	1,1		
258803	1 1 3 2 6 1 4 3	894201251	Steny šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 16/20 nad 200 mm	125,370	1,79	m3	224,04		
258804	1 1 3 2 6 1 4 4	894201291	Príplatok za hrúbku stien do 200 mm	1,420	1,79	m3	2,54		
258805	1 1 3 2 6 1 4 5	894301152	Strop šachiet zo železobetónu vodostavebného V 4 tr. C 16/20	124,380	0,37	m3	45,52		
258806	1 1 3 2 6 1 4 6	894502301	Debnenie stien šachiet kruhových jednostranné	15,030	28,22	m2	424,18		
258807	1 1 3 2 6 1 4 7	894503111	Debnenie doskových stropov šachiet	8,610	0,7	m2	6,05		
258808	1 1 3 2 6 1 4 8	899104111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	23,590	1	kus	23,59		
258809	1 1 3 2 6 1 4 9	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	194,030	1	kus	194,03		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR: 29 z 35

258810	1132615		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	282,272	1	282,27	
258811	11326151	998742251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	21,890	12,91	282,27	
258812	113262		PRÁCE A DODÁVKY PSV	887,090	1	887,09	
258813	1132621		76 - KONŠTRUKCIE	887,090	1	887,09	
258814	11326211		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	887,090	1	887,09	
258815	113262111	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	0,980	35 ^{kg}	34,3	
258816	113262112	553000022	Parschallov žľab PR 3	845,750	1 ^{ks}	845,75	
258817	113262113	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,040	1	7,04	
258818	11327	SO 02.7	SO 02.7 - Prístupová cesta a spevnené plochy	30170,532	1	30170,53	
258819	113271		PRÁCE A DODÁVKY HSV	30170,532	1	30170,53	
258820	1132711		1 - ZEMNÉ PRÁCE	236,238	1	236,24	
258821	11327111	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³	3,800	3,66 ^{m³}	13,89	
258822	113271112	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	1,300	1,1 ^{m³}	1,43	
258823	113271113	122302201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m ³	11,840	14,62 ^{m³}	173,1	
258824	113271114	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	1,310	4,39 ^{m³}	5,75	
258825	113271115	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	1,400	18,28 ^{m³}	25,59	
258826	113271116	180401112	Založenie lúčneho trávniku výsevom vo svahu do 1:2	0,370	7,65 ^{m²}	2,83	
258827	113271117	5722300	Osiivo lipníca lúčna	9,700	0,24 ^{kg}	2,34	
258828	113271118	182101201	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	1,480	7,65 ^{m²}	11,32	
258829	1132712		5 - KOMUNIKÁCIE	28587,838	1	28587,84	
258830	11327121	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	5,470	749,55 ^{m²}	4100,04	
258831	11327122	564661111	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 20 cm	6,220	749,55 ^{m²}	4662,2	
258832	11327123	565166112	Podklad z obalovaného kameniva OKH I hr. 100 mm š. do 3 m	16,200	749,55 ^{m²}	12142,71	
258833	11327124	577141112	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11(A85), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr. 50 mm	10,250	749,55 ^{m²}	7682,89	
258834	1132713		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1346,456	1	1346,46	
258835	11327131	958275112	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	1,720	782,82 ^t	1346,46	
258836	11328	SO 02.8	SO 02.8 - Oplotenie a terénne úpravy	11099,395	1	11099,4	
258837	113281		PRÁCE A DODÁVKY HSV	9196,004	1	9196	
258838	1132811		1 - ZEMNÉ PRÁCE	1683,681	1	1683,68	
258839	11328111	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m ³	28,360	1,43 ^{m³}	40,44	
258840	11328112	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3	2,220	0,43 ^{m³}	0,95	
258841	11328113	133301101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 4 do 100 m ³	42,790	5,7 ^{m³}	243,99	
258842	11328114	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 4	3,090	1,71 ^{m³}	5,29	
258843	11328115	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	1,510	7,13 ^{m³}	10,76	
258844	11328116	171101102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	1,910	170,57 ^{m³}	325,78	
258845	11328117	171301201	Uloženie sypaniny na skládku	0,710	7,13 ^{m³}	5,06	

258846	1 1 3 2 8 1 1 8	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	0,250	373	m ²	93,25		
258847	1 1 3 2 8 1 1 9	180401212	Založenie lúčneho trávniku výsevom vo svahu do 1:2	0,370	380	m ²	140,6		
258848	1 1 3 2 8 1 1 10	5722300	Osivo lipnica lúčna	9,700	23,72	kg	230,08		
258849	1 1 3 2 8 1 1 11	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	0,200	697	m ²	139,4		
258850	1 1 3 2 8 1 1 12	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	0,410	121,81	m ²	49,95		
258851	1 1 3 2 8 1 1 13	181301111	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 nad 500 m ² hr. do 10 cm	0,300	373	m ²	111,9		
258852	1 1 3 2 8 1 1 14	181301112	Rozprestretie ornice sklon do 1:5 nad 500 m ² hr. do 10 cm	0,300	180,02	m ²	54,01		
258853	1 1 3 2 8 1 1 15	182201101	Svahovanie násypu	1,290	180,02	m ²	232,22		
258854	1 1 3 2 8 1 2		2 - ZÁKLADY	1158,959	1		1158,96		
258855	1 1 3 2 8 1 2 1	275313311	Základové pätky z betónu prostého tr. C8/10	104,400	7,38	m ³	770,16		
258856	1 1 3 2 8 1 2 2	275353102	Debnenie kotev. otv. v zákl. pátkách do 0.01m ² hl. do 0.5m	4,800	81	kus	388,8		
258857	1 1 3 2 8 1 3		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2218,550	1		2218,55		
258858	1 1 3 2 8 1 3 1	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2.6 m so zabet.	8,210	81	kus	665,01		
258859	1 1 3 2 8 1 3 2	553464440	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 7 výška 265 cm	20,900	55	kus	1149,5		
258860	1 1 3 2 8 1 3 3	5534646201	Vzpera VZ 1	14,430	18	kus	259,74		
258861	1 1 3 2 8 1 3 4	553464630	Stĺpiky plotové rohové SL 8 vzperka 2 výška 265 cm	28,860	5	kus	144,3		
258862	1 1 3 2 8 1 4		5 - KOMUNIKÁCIE	1143,961	1		1143,96		
258863	1 1 3 2 8 1 4 1	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	7,910	59,9	m ²	473,79		
258864	1 1 3 2 8 1 4 2	592456000	Dlažba betónová HBB 50x50x5	10,550	63,52	m ²	670,17		
258865	1 1 3 2 8 1 5		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2990,853	1		2990,85		
258866	1 1 3 2 8 1 5 1	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory	4,440	51,6	m	229,1		
258867	1 1 3 2 8 1 5 2	592173060	Obrubník záhonový ABO 6-20 50x5x19	1,530	26,06	kus	39,87		
258868	1 1 3 2 8 1 5 3	935111211	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. 500-800 mm do lôžka z kameniva hr. 100 mm	4,750	98,06	m	465,79		
258869	1 1 3 2 8 1 5 4	592275170	Žlabovka TBM 1-65 50x65x6.5	5,970	198,08	kus	1182,54		
258870	1 1 3 2 8 1 5 5	998151111	Presun hmôt oplatenie obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	13,530	79,35	m	1073,55		
258871	1 1 3 2 8 2		PRÁCE A DODÁVKY PSV	1903,391	1		1903,39		
258872	1 1 3 2 8 2 1		76 - KONŠTRUKCIE	1903,391	1		1903,39		
258873	1 1 3 2 8 2 1 1		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1903,391	1		1903,39		
258874	1 1 3 2 8 2 1 1 1	767911120	Montáž oplatenia. pletivom. výšky do 1.6 m	2,610	155,26	m	405,23		
258875	1 1 3 2 8 2 1 1 2	313275020	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm. priem. drôtu 2.2mm. výška 160cm	3,400	155,26	m	527,88		
258876	1 1 3 2 8 2 1 1 3	767912110	Montáž oplatenia. ostnatým drôtom. výšky do 2.0 m	0,270	465,78	m	125,76		
258877	1 1 3 2 8 2 1 1 4	314775200	Drôt ostnatý pozink. 4 špicový 2.5mm	0,730	23,76	kg	17,34		
258878	1 1 3 2 8 2 1 1 5	767912150	Montáž napínacieho drôtu	0,260	452,88	m	117,75		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR : 31 z 35

258879	113282116	3132A1409	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž dr.(m) - 3.7/ 100 - FT100043	37,310	4,53	km	168,98		
258880	113282117	76792021	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	7,770	1	ks	7,77		
258881	113282118	553463382	Bránka oceľ. s oceľ. stĺpkami 100x205cm	153,230	1	ks	153,23		
258882	113282119	767910230	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 6 m2	15,030	1	ks	15,03		
258883	1132821110	553464700	Vráta oceľové s oceľ. stĺpkami 300x205cm	349,250	1	ks	349,25		
258884	1132821111	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	15,170	1		15,17		
258885	11329	50 02.9	SO 02.9 - Studňa a prívod vody	4105,260	1		4105,26		
258886	113291		PRÁCE A DODÁVKY HSV	3951,030	1		3951,03		
258887	1132911		1 - ZEMNE PRÁCE	1597,398	1		1597,4		
258888	11329111	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	12,430	6,68	m3	83,02		
258889	11329112	132201209	Priplatok za ľepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,810	2	m3	1,62		
258890	11329113	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	25,370	26,72	m3	677,81		
258891	11329114	132301209	Priplatok za ľepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	1,770	8,02	m3	14,19		
258892	11329115	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	2,370	33,4	m3	79,15		
258893	11329116	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	1,510	18,22	m3	27,51		
258894	11329117	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,720	18,22	m3	13,12		
258895	11329118	174101001	Zásyp zhutnený jám. šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,690	32,22	m3	86,68		
258896	11329119	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,950	14,17	m3	155,14		
258897	113291110	583113460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	19,100	24,04		459,16		
258898	1132912		2 - ZÁKLADY	1151,113	1		1151,11		
258899	11329121	342111125	Osadenie pláštá studne z betónových skruží dielcových vnút. priemer 1,5 m	69,150	2,5	m	172,88		
258900	11329122	502251000	Dielec na studňu TBX 22-150 150x99x10	150,220	1	ks	150,22		
258901	11329123	502255650	Skruž studňový TBH 42-150 150x50x10	49,640	4	ks	198,56		
258902	11329124	583257310	Doska zákrytová TBH 150/824 150x12	48,460	1	ks	48,46		
258903	11329125	242791111	Zapustenie zárubnice z rúr plastových hl. do 50 m DN do 200 mm	15,320	24	m	367,68		
258904	11329126	2861001051	Potrubie plastové DN 2"	2,520	10,5	m	26,46		
258905	11329127	2861001111	Potrubie plastové DN 150	14,830	12,6	m	186,86		
258906	1132913		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	161,110	1		161,11		
258907	11329133	451573111	Lôžko pod potrubie. stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	39,800	4,05	m3	161,11		
258908	1132914		II - RÚROVÉ VEDENIA	768,832	1		768,83		
258909	11329141	857241121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 50	17,020	2	ks	34,04		
258910	11329142	2861675901	Spojka priama redukovaná DN 25/G1"/32 mm	14,530	1	ks	14,53		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR 32 z 35

258911	1.1.3.2.9.1.4.3	552556701	Koleno prírubové DN 50 tvárna liatina	57,210	1 kus	57,21	
258912	1.1.3.2.9.1.4.4	552557700	Príruba s vnútorným závitom XI DN 50/1"	25,270	1 kus	25,27	
258913	1.1.3.2.9.1.4.5	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	0,120	36,8 m	4,42	
258914	1.1.3.2.9.1.4.6	186100102	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2.3 - 2010032	0,670	36,8 m	24,66	
258915	1.1.3.2.9.1.4.7	891211111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 50	11,940	1 kus	11,94	
258916	1.1.3.2.9.1.4.8	422243500	Posúvač S20-118-610 P1 50	193,030	1 kus	193,03	
258917	1.1.3.2.9.1.4.9	422912100	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN50	21,890	1 kus	21,89	
258918	1.1.3.2.9.1.4.10	891215321	Montáž spätných klapiek DN 50	6,720	1 kus	6,72	
258919	1.1.3.2.9.1.4.11	422835000	Klapka spätná L 10-117-616P1 DN50	106,470	1 kus	106,47	
258920	1.1.3.2.9.1.4.12	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	20,900	1 kus	20,9	
258921	1.1.3.2.9.1.4.13	552443620	Poklop studničný 700x700 SH SK	247,760	1 kus	247,76	
258922	1.1.3.2.9.1.5		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	272,577	1	272,58	
258923	1.1.3.2.9.1.5.1	998254011	Presun hmôt pre studne a čerpanie vody	7,070	38,55 l	272,58	
258924	1.1.3.2.9.2		PRÁCE A DODÁVKY M	154,230	1	154,23	
258925	1.1.3.2.9.2.1		M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp	154,230	1	154,23	
258926	1.1.3.2.9.2.1.1	350140004	Čerpadlo vodárenské V4-III -DA	154,230	1 kus	154,23	
258927	1.1.3.2.10	SO 02.10	SO 02.10 - Potrubie vyčistenej vody	457420,010	1	457420,01	
258928	1.1.3.2.10.1		PRÁCE A DODÁVKY HSV	452498,949	1	452498,95	
258929	1.1.3.2.10.1.1		1 - ZEMNE PRÁCE	265738,784	1	265738,78	
258930	1.1.3.2.10.1.1.1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	751,210	2,56 km	1920,9	
258931	1.1.3.2.10.1.1.2	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	0,810	5114 m2	4142,34	
258932	1.1.3.2.10.1.1.3	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	0,310	5114 m2	1585,34	
258933	1.1.3.2.10.1.1.4	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	4,760	10 kus	47,6	
258934	1.1.3.2.10.1.1.5	112111111	Spálenie konárov zo všetkých druhov stromov, priemer nad 0.10 m	12,740	10 kus	127,4	
258935	1.1.3.2.10.1.1.6	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	8,680	10 kus	86,8	
258936	1.1.3.2.10.1.1.7	113106241	Rozobratie dlažby vozov, z cestných panelov	1,230	72 m2	88,56	
258937	1.1.3.2.10.1.1.8	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm. do 200 m2	2,980	148,74 m2	443,25	
258938	1.1.3.2.10.1.1.9	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm. do 200 m2	8,180	148,74 m2	1216,71	
258939	1.1.3.2.10.1.1.10	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm; do 200 m2	2,580	148,74 m2	383,75	
258940	1.1.3.2.10.1.1.11	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 200 m2	8,210	148,74 m2	1221,17	
258941	1.1.3.2.10.1.1.12	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	2,540	240 hod	609,6	

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR 33 z 35

258942	1 1 3 2 10 1 1 13	115107113	Pohotovosť čerp. do 10 m do 500 l	3,480	10	deň	34,8	
258943	1 1 3 2 10 1 1 14	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	7,210	25,57	m	184,36	
258944	1 1 3 2 10 1 1 15	120001101	Príplatok za sťaženú výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	11,340	472,18	m ³	5354,48	
258945	1 1 3 2 10 1 1 16	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	0,970	4543,66	m ³	4407,35	
258946	1 1 3 2 10 1 1 17	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	3,790	33,6	m ³	127,34	
258947	1 1 3 2 10 1 1 18	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	0,570	10,08	m ³	5,75	
258948	1 1 3 2 10 1 1 19	131301102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m ³	6,520	117,6	m ³	766,75	
258949	1 1 3 2 10 1 1 20	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 4	1,310	35,28	m ³	46,22	
258950	1 1 3 2 10 1 1 21	131401102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m ³	16,820	16,8	m ³	282,58	
258951	1 1 3 2 10 1 1 22	132201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	3,880	944,35	m ³	3664,08	
258952	1 1 3 2 10 1 1 23	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	0,800	283,31	m ³	226,64	
258953	1 1 3 2 10 1 1 24	132301203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m ³	6,120	3305,23	m ³	20228	
258954	1 1 3 2 10 1 1 25	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr. 4 v rýhach š. do 200 cm	1,730	991,57	m ³	1715,41	
258955	1 1 3 2 10 1 1 26	132401203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	51,410	472,18	m ³	24274,57	
258956	1 1 3 2 10 1 1 27	141702102	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	300,490	47,35	m	14228,2	
258957	1 1 3 2 10 1 1 28	142260200	Rúrky oceľ, bezošvé 11353,0 d 245 mm hr. stený 8,0 mm	92,540	52,09	m	4819,95	
258958	1 1 3 2 10 1 1 29	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	3,220	5841,39	m ²	18809,28	
258959	1 1 3 2 10 1 1 30	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1,840	5841,39	m ²	10748,16	
258960	1 1 3 2 10 1 1 31	151201102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	7,580	3993,59	m ²	30271,41	
258961	1 1 3 2 10 1 1 32	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 4 m	2,020	3993,59	m ²	8067,05	
258962	1 1 3 2 10 1 1 33	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	2,340	4249,58	m ³	9944,02	
258963	1 1 3 2 10 1 1 34	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	3,310	472,18	m ³	1562,9	
258964	1 1 3 2 10 1 1 35	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	2,280	1477,05	m ³	3367,66	
258965	1 1 3 2 10 1 1 36	162301152	Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 do 1000 m	2,350	164,12	m ³	385,67	
258966	1 1 3 2 10 1 1 37	171201101	Násypy nezhutnené	1,190	15,96	m ³	18,99	
258967	1 1 3 2 10 1 1 38	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,710	1641,16	m ³	1165,22	
258968	1 1 3 2 10 1 1 39	174101003	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000	2,660	3064,63	m ³	8151,92	
258969	1 1 3 2 10 1 1 40	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1,140	168	m ³	191,52	
258970	1 1 3 2 10 1 1 41	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	12,590	1242,28	m ³	15640,27	
258971	1 1 3 2 10 1 1 42	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	19,100	2132,99	t	40740,11	
258972	1 1 3 2 10 1 1 43	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	0,250	22718,32	m ²	5679,58	
258973	1 1 3 2 10 1 1 44	5722300	Osivo lipnica lúčna	9,700	715,63	kg	6941,58	
258974	1 1 3 2 10 1 1 45	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m ² hr. do 20 cm	0,520	22718,32	m ²	11813,53	
258975	1 1 3 2 10 1 2		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	104,970	1		104,97	

258976	1.1.3.2.10.1.2.1.	325111112	Konštrukcie odberných veží a výpustných zariadení z betónu prstého vodostavebného V4 T50 C16/20	165,170	0,29 ^{m3}	48,23		
258977	1.1.3.2.10.1.2.2.	325151010	Debnenie konštr. odber. veží rovinné. zhotovenie	27,860	1,65 ^{m2}	45,91		
258978	1.1.3.2.10.1.2.3.	325352010	Debnenie konštr. odber. veží rovinné. odstránenie	6,570	1,65 ^{m2}	10,83		
258979	1.1.3.2.10.1.3.		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	17719,770	1	17719,77		
258980	1.1.3.2.10.1.3.1.	451573111	Lôžko pod potrubie. stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	39,800	414,2 ^{m3}	16485,24		
258981	1.1.3.2.10.1.3.2.	457071112	Zhotovenie vrstvy z geotextílie. sklon do 1:5 šírka do 7.5m	0,980	29 ^{m2}	28,42		
258982	1.1.3.2.10.1.3.3.	893101010	Geomreže TENSAR jednoosové SR55	11,440	29 ^{m2}	331,76		
258983	1.1.3.2.10.1.3.4.	461731121	Rozprestierka z lom. kameňa s vyplnením škár čaženým kamen.	100,500	8,7 ^{m3}	874,35		
258984	1.1.3.2.10.1.4.		5 - KOMUNIKÁCIE	8177,073	1	8177,07		
258985	1.1.3.2.10.1.4.1.	566011111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom čaženým alebo štrkopieskom	28,860	22,31 ^{m3}	643,9		
258986	1.1.3.2.10.1.4.2.	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým dřveným	15,320	56,52 ^{m3}	865,92		
258987	1.1.3.2.10.1.4.3.	566904111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obaľovaným asfaltom	83,180	34,21 ^{m3}	2845,67		
258988	1.1.3.2.10.1.4.4.	572952112	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 50 mm	12,440	148,74 ^{m2}	1850,35		
258989	1.1.3.2.10.1.4.5.	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 4 cm	5,820	72 ^{m2}	419,04		
258990	1.1.3.2.10.1.4.6.	593611110	Panel cestný IZD 34/10 300x200x15	129,350	12 ^{kus}	1552,2		
258991	1.1.3.2.10.1.5.		8 - RÚROVÉ VEDENIA	66637,259	1	66637,26		
258992	1.1.3.2.10.1.5.1.	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	1,440	2557 ^m	3682,08		
258993	1.1.3.2.10.1.5.2.	286100111	Potrubie vodovodné HDPE - 160x9.5x12000 - 2010160	14,730	2595,36 ^m	38229,58		
258994	1.1.3.2.10.1.5.3.	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	8,210	10 ^{kus}	82,1		
258995	1.1.3.2.10.1.5.4.	422735850	Hydrant podzemný H2001-1500	191,040	10 ^{kus}	1910,4		
258996	1.1.3.2.10.1.5.5.	891315111	Montáž koncových klapiek hrdlových DN 150	9,850	1 ^{kus}	9,85		
258997	1.1.3.2.10.1.5.6.	422840150	Klapka koncová L 55-067-601P1 DN150	81,590	1 ^{kus}	81,59		
258998	1.1.3.2.10.1.5.7.	892351111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	0,680	2557 ^m	1738,76		
258999	1.1.3.2.10.1.5.8.	892353111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	6,820	2557 ^m	17438,74		
259000	1.1.3.2.10.1.5.9.	892442111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN 300-600	426,860	5 ^{kus}	2134,3		
259001	1.1.3.2.10.1.5.10.	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	32,340	10 ^{kus}	323,4		
259002	1.1.3.2.10.1.5.11.	422914520	Poklop Y4522-hydrantový	53,230	10 ^{kus}	532,3		
259003	1.1.3.2.10.1.5.12.	2863N1524	Manžeta tesniaca DU - D1xD2 - 162x275 mm - 92 15 25 DU	63,680	4 ^{kus}	254,72		
259004	1.1.3.2.10.1.5.13.	2863N2007	Objímka klzná A 36. výš 36 mm - 90 00 41	2,110	104 ^{kus}	219,44		
259005	1.1.3.2.10.1.6.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	94121,093	1	94121,09		
259006	1.1.3.2.10.1.6.1.	979082713	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	1,270	161,61 ^t	205,74		

ČOV A KANALIZÁCIA SELICE
ROZPOČET

STR. 35 z 35

259007	1.1.3.2.10.1.6.2	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	19,900	161,61 ^t	3216		
259008	1.1.3.2.10.1.6.3	898276103	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	28,860	3142,75 ^t	90699,85		
259009	1.1.3.2.10.2		PRÁCE A DODÁVKY M	4921,061	1	4921,06		
259010	1.1.3.2.10.2.1		272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody	4921,061	1	4921,06		
259011	1.1.3.2.10.2.1.1	802340150	Nasunutie potrubnej sekcie 150 do chráničky	54,230	47,35 ^m	2567,79		
259012	1.1.3.2.10.2.1.2	803221030	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	0,650	2557 ^m	1662,05		
259013	1.1.3.2.10.2.1.3	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	3,680	10 ^{kus}	36,8		
259014	1.1.3.2.10.2.1.4	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	2,500	10 ^{ks}	25		
259015	1.1.3.2.10.2.1.5	803224000	Montáž orientačného stĺpika	8,710	22 ^{kus}	191,62		
259016	1.1.3.2.10.2.1.6	4046B0011	Stĺpik orientačný s betónovou pátkou	19,900	22 ^{kus}	437,8		
259017	1.1.3.2.11	VRN	VRN k SO 02	25383,900	1	25383,9		
259018	1.1.3.2.11.1		VRN k SO 02.1 Prípravné práce	25383,900	1	25383,9		
259019	1.1.3.2.11.2		VRN k SO 02.2 Prevádzková budova	0,000	1	0		
259020	1.1.3.2.11.3		VRN k SO 02.3 Aktivačná nádrž	0,000	1	0		
259021	1.1.3.2.11.4		VRN k SO 02.4 Čerpace stanice ČS1.ČS 2	0,000	1	0		
259022	1.1.3.2.11.5		VRN k SO 02.5 Prípojovacie potrubie a šachty	0,000	1	0		
259023	1.1.3.2.11.6		VRN k SO 02.6 Memý objekt vyčistenej vody	0,000	1	0		
259024	1.1.3.2.11.7		VRN k SO 02.7 Prístupová cesta a spevnené plochy	0,000	1	0		
259025	1.1.3.2.11.8		VRN k SO 02.8 Oplotenie a terénne úpravy	0,000	1	0		
259026	1.1.3.2.11.9		VRN k SO 02.9 Studňa a privod vody	0,000	1	0		
259027	1.1.3.2.11.10		VRN k SO 02.10 Výtlačné potrubie vyčistenej vody	0,000	1	0		
259028	1.2		Doba nástupu na servis ČOV	1,000	1 hodina	1		
259029	1.3		Lehota realizácie v kalendárnych dňoch	120,000	1 kalendárny deň	120		

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia SELICE

Objekt: VN Prípojka

JKSO

Objednávateľ: OBEC SELICE

Zhotoviteľ: REMOPEL, s.r.o.

Dátum: 19.05.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

36 477,000

21-M Elektromontáže

31 099,353

1	921	210010238	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 160/3-5 mm	m	207,000	6,060	1 254,420
2	345	3450704900	I-Rúrka FXKV 160	m	207,000	6,590	1 364,130
3	921	210021051	Drevená príchytka pre káble - pre pevné uloženie káblov do 4 otvorov	ks	4,000	2,790	11,160
4	921	210050072	Vonkajšie vedenie VN - oceľová výzbroj - konzola káblových koncoviek ableskoisiek montáž na jestvujúci stožiar	ks	1,000	21,920	21,920
5	921	210050301	Montáž úsekového odpojovača na jestvujúci stožiar ale bez dodania UO	ks	1,000	168,190	168,190
6	342	3420100300	UO OTE 25/400 pre zvislu montáž	ks	1,000	25,000	25,000
7	921	210050501	Vodič pre vonkajšie vedenie VN a do 70 mm2	km	0,010	227,400	2,274
8	341	3410100100	Iano AlFe 70mm2	m	10,500	1,440	15,120
			10 * 1,05		10,500		
9	921	210050631	Podporný a kolikový izolátor vrátane naloženia, rozvozu, zloženia a montáže, izolátor VPA	ks	6,000	488,310	2 929,860
10	342	3420103400	Izolátor podporný VPA 135/8a	ks	6,000	4,350	26,100
11	921	210050701	Strmeňový väz do 120 mm2	ks	6,000	1,720	10,320
12	921	210050722	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 95 mm2	ks	3,000	6,570	19,710
13	345	3450601600	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	3,000	3,440	10,320
14	921	210050751	Ukončenie vodiča v kotvovej svorke úsekového odpojova	ks	6,000	14,250	85,500
15	921	210100103	Svorka PPN Fargo	ks	3,000	2,910	8,730
16	921	210100811	Koncovka vnútorná	sada	3,000	3,140	9,420
17	921	210100813	Koncovka RAYCHEM	sada	3,000	308,320	924,960
18	357	3570127700	Bleskorstky RDA 24N	sada	3,000	71,000	213,000
19	921	210100821	Koncovka vonkajšia jednožilová 35 kV upravená na kábel 22 kV - AXEKCY	ks	3,000	110,920	332,760
20	921	210930103	Silový kábel hliníkový VN (v mm2) voľne uložený N(A)2X2Y 22 kV 1x240	m	681,000	1,760	1 198,560
21	341	3411403690	VN kábel N(A) 2XSY 120mm2	m	681,000	30,550	20 804,550
			648,571428571429 * 1,05		681,000		
22	921	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	2,000	0,210	0,420
23	283	2830030800	Označovač káblov 4 - 10 mm2 "A" typ J4A	ks	2,000	0,030	0,060
24	921	210950111	Zväzkovanie jednožilových káblov VN	ks	200,000	0,280	56,000
25	283	2830048500	Sťahovacia páska prírodná 200x3,6	ks	200,000	0,110	22,000
26	R	MV	Murárske výpomoci	%	196,926	3,500	689,241
27	R	PM	Podružný materiál	%	161,325	2,500	403,313
28	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	196,926	2,500	492,315

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

5 377,647

29	946	460030001	Vytyčenie trasy	km	0,207	11,800	2,443
30	946	460030001 1	buranie živíčných povrchov	m2	6,000	7,910	47,460
31	946	460030025	Rezanie asfaltu ,betónu	m2	25,000	4,360	109,000
32	946	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	197,000	11,150	2 196,550
33	946	460200534	Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 130 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	21,370	213,700
34	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	197,000	1,070	210,790
35	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	20,488	2,640	54,088
36	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	207,000	0,380	78,660
37	283	2830002000	Fólia červená v m	m	207,000	0,520	107,640
38	946	460560434	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	10,000	2,990	29,900
39	946	460560684	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	197,000	5,370	1 057,890
40	946	460620011	asfaltová drť	m2	5,000	1,060	5,300

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizácia SELICE

Objekt: VN Prípojka

Objednávateľ: OBEC SELICE

Zhotoviteľ: REMOPEL, s r o

Dátum: 19.05.2015

JKSO

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
41	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	51,000	1,400	71,400
42	946	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	98,050	1,930	189,236
43	946	460700011	podkl. vrstva z betónu a jedn. vrstva vozovky z betónu	mm2	15,000	16,530	247,950
44	R	PPV	Podiel priradených výkonov	%	50,376	15,000	755,640
OŠT			Ostatné				2 986,020
45	HZS	HZS000111	Revízie	hod	24,000	20,000	480,000
46	HZS	HZS000112	Geodetické zameranie	ks	1,000	250,000	250,000
47	HZS	HZS000113	Práce pri odpojení a zapojení sietí	hod	16,000	12,750	204,000
48	HZS	HZS000114	Kenetronové skúšky	hod	14,000	14,190	198,660
49	HZS	HZS000115	Nešpecifikované práce	hod	40,000	16,850	674,000
50	HZS	HZS000116	Kompletne odskúšanie	hod	24,000	49,140	1 179,360

Celkom

39 463,020

ROZPOČET

Stavba: COV Selice

Objekt: TS kiosková 160 kVA

Časť:

Dátum? 19.05.2015

P.Č.	KP	TO V	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		
1	2	3	4	5	6	7		

HSV HSV 7 088,60

011 Dodávky strojov a zariadení 7 088,60

0		00 0	VC7/36/89 4	TRAFOSTANICA KIOSKOVA 160KVA	KUS	1,000	7 088,60	7 088,60
---	--	---------	-------------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

M M 12 062,017

025 Zemné práce 2 341,817

0		M	460050602 2	VYKOP JAMY ZEMINA TRIEDY 3-4	M3	15,800	31,74	501,492
0		M	460070103	JAMA PRE DOSKU ZD01 VC.ZAHOZ TR.3	KUS	4,000	168,68	674,720
0		M	460120002 2	ZAHOZ JAMY ZEMINA TRIEDY 3-4	M3	4,000	7,81	31,240
0	EP09	M	460200154 2	VYKOP RYHY 35X70 CM PRE ZEM PASIK TR.4	M	60,000	7,81	468,600
0		M	460300006	HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	M3	33,000	0,20	6,600
0	EP18	M	460560154 1	ZAHOZ RYHY 35X70 CM PRE ZEM.PASIK TR.4	M	60,000	1,72	103,200
0		M	460600001	ODVOZ ZEMINY DO VZDIALENOSTI 1KM	M3	5,904	6,18	36,487
0		M	460600002	ODVOZ ZEMINY ZA KAZDY DALSI KM	M3	29,520	0,45	13,284
0	EQ06	M	460620014	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4	M2	60,000	1,93	115,800
0		M	460650013	PODKLADOVA VRSTVA 10CM-STRK	M2	13,440	13,44	180,634
0		M	461620017	PROVIZORNA UPRAVA POVRCHU KOCKAMI	M2	12,000	17,48	209,760

031 Montážne a demontážne práce 7 655,500

0	CS24	M	210120102 1 9	POISTKOVA PATRONA PH1 VC MONTAZE	KUS	12,000	0,65	7,800
0	CS81	M	210120301 2 0	POISTK PATRONA VN,IEC 24KV,25A VC MONT	KUS	3,000	12,00	36,000
0	DE21	M	210171106	MONTAZ OLEJOVEHO TRAFU VN/0,4KV,250KVA	KUS	1,000	6 898,20	6 898,200
0		M	210171158P	MONTAZ KIOSKOVEJ TRAFOSTANICE	KUS	1,000	395,60	395,600
0		M	210220021	UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	60,000	0,84	50,400
0		M	210220302 2	SVORKA SJ02 K ZEMNIACIM TYCIAM	KUS	8,000	1,37	10,960
0		M	210220352	ZEMNA DOSKA ZD01,2000X250MM	KUS	4,000	35,00	140,000
0		M	210220361	TYCOVY ZEMNIC ZT,2M/28MM	KUS	4,000	16,64	66,560
0		M	210220454	SVORKA ZEMNIACA SR03-PRE ZD01	KUS	4,000	2,94	11,760
0		M	210220454.3	SVORKA ODBOCNA SR02 PRE PAS FEZN 30/4	KUS	10,000	2,94	29,400
0		M	210220454 5	PRIPOJENIE ZEMNIACEJ PASKY	KUS	3,000	2,94	8,820

116 Ostatné náklady 1 534,700

0			OG0547	TECENNICKA INSPEKCIA	R	1,000	450,00	450,000
0			OG0547 2	NAKLADY NA DEMONTOVANY MATERIAL - ODPADY	R	5,900	33,00	194,700
0		M	OG0552	ODBORNA PREHLIADKA	P	1,000	250,00	250,000
0		M	OG0553	VYPRACOVANIE REV SPRAVY	P	1,000	640,00	640,000

117 Doprava 530,000

0		M	VPC-SSE.4	NAKLADY ZA DOPRAVU	R	1,000	530,00	530,000
---	--	---	-----------	--------------------	---	-------	--------	---------

Celkom 19 150,617